

## PERSHKIMI I INSTALIMEVE/IMPIANTIT

Bledi Gapi Person Fizik me nipt K72205009J ushtron aktivitetin e tij ne nje ambient qe e ka ne pronesi te vete dhe ku godina eshte ende ne proces legalizimi. Aktiviteti i tij eshte Riparim i pajisjve motorike dhe Cmونتim i mbetjeve nga motoret e makinave. Subjekti makinat i zhdoganon ne Doganen Shqipatre dhe realizon cmontimin e tyre ne servisn e tij qe gjendet ne te njejtin aktivitet dhe i shet si pjese kembimi ne tregun vendas.

*Qellimi i autoservisit: eshte kryerja e sherbimeve te cmontimit te makinave, pike pjese kembimi ( pra ato qe i cmonton i shet ne tregun vendas per pjese kembimi), sherbime te riparimit dhe te mirembajtjes se motorrave, te automjeteve te tipeve dhe permasave te ndryshme l gjithe objekti eshte i rrethuar me mure te rregullt.*

Makinerite dhe pajisjet do te jene te thjeshta te gjitha me drejtim manual dhe te sigurta ne perdorim. Autoservisi do te punoje te procese pune pa presion dhe temperatura te larta. Temperaturat me te larta mund te jene ate qe do te krijohen per shkak te saldimit qe do te krijoje procesi i punes ose i prerjes se metaleve ne procesin e riparimit te tyre, e cila eshte krejt e lokalizuar dhe me kapacitet shume te ulet (edhe saldimet neqoftese do duhen te perdoren. Tani per tani nuk jane te vendosura pajisjet e saldimit por ne rast se do te perdoren do te merren masa parandaluese per ndotjen mjedisore. Do te jene fillimisht 2 te punesuar.

Treguesit kryekore tekniko-ekonomike

Ne tabelen e meposhtme jane dhene treguesit kryesore teknike te aktivitetit perkates.

| Nr<br>rendor                       | Emeriimi i treguesve         | Njesia e<br>matjes | Sasia  |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------|
| A. Permasat e ambientit depozitues |                              |                    |        |
| 1.                                 | Siperfaqja e shesh ndertimit | m <sup>2</sup>     | 1600.0 |
| 2.                                 | Siperfaqe ndertimi           | m <sup>2</sup>     | 500.0  |

### Teknologjia

Kapaciteti dhe regjimi i punes

Mbi bazen e permasave te ambientit te parashikuar per piken e sherbimit te autoservisit dhe te pikes se cmontimit te makinave ( motereve te makinave) me siperfaqe ndertimi 500.0 m<sup>2</sup> ku nje pjese te magazines do zihen nga keto produkte duke krijuar lehtesira per ne kete objekt, te regjimit te punes prej 300 dite ne vit, me nje nderrese me 10 ore, menyres se ambalazhimit te tyre, behen llogaritjet perkatese per teknologjine e mundshme. Keshtu ne perspective eshte e mundshme, per menyren e tregtimit si dhe ndonje perpunim tjeter te diktuar nga ambalazhimi, te nderhyet per ndryshime ne teknologji.

Te gjitha paisjet elektrike jane te llogaritur me nje fuqi te instalinit 2.0KW dhe ne objekt per furnizimin me energji eshte istaluar nje trasformator me fuqi 300kW. Hyrja per ne ambientet e

pikes se shërbimit për automjete është lindore dhe secili ambient ka hyrje direkte, ose mund të themi që ambientet funksionojnë veç dhe i shërbejnë personelit duke mbajtur edhe mjete të domosdoshme. Instalimet e zyrave janë komforme normave e rregullave teknike dhe të MNZSH.

#### Zgjedhja e skemës teknologjike

Skema teknologjike e pikes së shërbimit për automjete mund të zgjidhet në varesi të kërkesës së konsumatorit ku konsumi i solventeve për kryerjen e këtij shërbimi shkon deri në 0.45 ton/vit. Pra për mënyrën e zgjidhjes nga ana funksionale të këtij mjedisi duke e pajisur me dy dyer, të jep mundësi për përshtatje teknologjike, referuar përvojës në vend si dhe asaj të huaj për objekte të këtij karakteri.

Skemat teknologjike të mundshme të përshtatura mbështetur në sygjërimet e mesiperme, nuk sjellin asnjë dukuri, që të shkaktojnë ndotjen e mjedisit.

#### **Pjesa e përgjithshme e aktivitetit**

##### Vendndodhja e sheshit të ndërtimit

Për shfrytëzimin e objektit, siç është përmendur edhe më sipër, është konsideruar një mjedi me sipërfaqe 500.0 m<sup>2</sup>, në kuotën ±0,00 të objektit, Pozicioni i tij favorizon mundësinë funksionale të mjeteve për sjellje dhe hapësira të mëdha për parkim si dhe ndodhet larg zonave me banim të mesatar apo të dendur.

##### Plani i përgjithshëm dhe kompozimi i objektit

Vendosja dhe kompozimi i pikes së shërbimit për autoservisin për automjete është realizuar duke konsideruar teknologjitë e mundshme të përshtatshme për objekte të këtij karakteri. Në objektin e detyrës, vendosja për këto ka qenë harmonizimi optimal i aktivitetit me një sipërfaqe të shfrytëzuar maksimalisht. Mbi këto synime është realizuar shtrirja në plan e objektit, paraqitur kjo edhe në pjesën grafike përkatëse.

##### Transporti i brendshëm

Në kompozimin në teresi të objektit është patur parasysh edhe mundësia e manipulimit sa më të përshtatshëm të mjeteve që furnizohen si dhe të atyre që furnizohen për subjekte të ndryshme lidhur me kërkesat që kanë.

Qëllimi dhe karakteristikat fizike të projektit pikes së shërbimit për automjete dhe tregtimi i pjesëve motorrike në funksion të aktivitetit.

Objekti do të jetë pike servisi për shërbime elektroaute të makinave me të gjitha pajisjet dhe celesat e nevojshëm të cilat do të merren nga importi. Ate do të jenë bashkëkohore dhe të lehta në përdorim dhe manovrim. Në këto objekt do të ketë aneks magazine ku do të furnizohen nevojat për atë pjesë këmbimi që duhen zëvendësuar, por me e rëndësishmja. Për të fituar kohë, automjeti merr menjëherë pjesën që i nevojitet dhe shërbimi kryhet mjaft shpejt. Pra do të ketë një oficinë autoservisi që ka për qëllim kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe elektroaute të automjeteve të tipeve të ndryshme. Do të punojë në pjesën me të madhe të kohës me një turn ose edhe me gjatë në varesi të kërkesave. Ka të punësuar 2 specialiste të fushës, të aftë për të kryer disa lloje shërbimesh përfshirë dhe prerjet e metaleve nëse do të duhen.

Makinërite dhe pajisjet kryesore do të jenë:

- Pajisja e ngritjes së automjeteve (urat) me kapacitet 20ton,

- Elektrongritesa te vegjel me fuqi deri ne 10kW,
- Vegla te ndryshme trapano bangoje, gurzmerilo bangoje, impiante per karikim te baterive,
- Set veglash dore si trapano, gur zmerilo, set celesash te ndryshem,
- Pajisja per zmontimin e shpejte te gomave etj.

Te gjitha do te jene me konstruksione tradicionale, te komandimit manual. Pesha totale e te gjitha makinerive dhe pajisjeve teknologjike te marra se bashku do te jete 5 000-10.000kg.

Te gjitha pajisjet do te vihen ne levizje me ane te energjise elektrike. Fuqia totale e instaluar nuk do ti kaloje 10kW.

Furnizimi me uje do te jete pjese e rendesishme e aktivitetit. Furnizimi do te behet nga linja e ujesjellesit te zones ne rrjetin e rregullt dhe keshtu do te sigurohet uji i rrjedhshem dhe i bollshem per 24 ore. Por uji mund te sigurohet nga rrjeti i ujesjellesit per te cilat mund te themi se ka uje te bollshem deri ne thellesi 20m, nese do te jete i kerkuar ne vitet ne vijim per uje jo per konsum per pirje.

Procesi i prodhimit dhe karakteristikat operative te projektit.

Objekti qe po analizohet per ruajtje te mjedisit do te kete nje teknologji te thjeshte riparimi automjetesh me proces te nderprere. Objekti do te vazhdoje mbi bazen e veprimtarise individuale, pra cdo mjet qe riparohet ose i kryhet sherbimi i plote do te qendroje i fiksuar ne nje vend te caktuar dhe aty i kryhen punimet e nevojshme pa u spostuar.

Me poshte po japim nje pershkrim te shkurter te teknologjise se punes per te evidentuar me hollesi cdo nyje, proceset qe do te ndodhin me qellim qe te krijohet panorama e qarte e parametrave te tij dhe te percaktohen llojet dhe sasite e mbetjeve qe krijohen, si dhe ku emetohen ate ne mjedisin rrethues, shkalla e rrezikshmerise se tyre, si dhe zhurmat, vibracionet, nxehtesia, rrezatimet radioactive eventuale, rrezatimet e forta te drites, e te tjera qe mund te krijohen nga objekti gjate veprimtarise se tij intensive te mundeshme.

Ne rastet kur automjetet kane nevojte per sherbime me te thella qe duan me shume kohe, atehere ate ne fillim pozicionohen per pak kohe ne sheshin prites para godines se servisit, ku degjohen predendimet dhe kerkesat e pronarit te automjetit per sherbimet qe kerkon ti behen dhe pastaj behet inspektimi nga specialisti i pikes se servisit per identifikimin e plote te punimeve qe do te kryhen.

Punimet mund te jene te castit, qe kryhen ne prani te vete pronarit te automjetit, ose te zgjatura, te cilat kerkojne qe automjeti te qendroje per nje kohe ne piken e servisit.

Ne vijim jepet nje pershkrim dhe analize me hollesishme e procesit te punes per cdo hallke te tij duke vene theksin ne menyre te vecante ne lendet mbetese qe prodhohen, lloji, perberja, sasia, nyjet ku shkarkohen ne mjedis, si dhe shkalla e rrezikshmerise qe ate paraqesin atje ku shkarkohen ashtu edhe me tej.

Per te realizuar punimet dhe veprimet e mesiperme nevojiten

Gjate procesit te punes ne servis do te kete keto procese kryesore:

-Pastrim me uje dhe pjesisht me detergjente.

-Saldime dhe prerje metalesh me aparate oksid-acetilene dhe saldatrice elektrike me dhe pa gaz inert

-Punime metalesh ne gur zmerilo dhe cpime ne trapano.

-Nxehe detalesh te ndryshme te bokullave dhe kuzhinetave per nxjerrjen dhe futjen e tyre ne vendin perkates.

-Goditje te ndryshme metal me metal me cekic dhe varre per drejtime te pjeseve te deformatuara apo per akjopim-cakopjim pjesesh te ciftezuara.

-Mberthime ose zberthime te gomave me dore ose mjete te mekanizuara.

-Punime te ndryshme ose zberthime pjesesh qe kerkojne te zevendesohen.

Per larje do te perdoret uji ose detergjente te ndryshem. Uji do te merret nga linja e ujesjellisit te qytetit. Ujrat pas larjes permbajne baltra e papasterti, gjurme hidrokarburesh, gjurma ndryshku dhe ndonje papasterti tjeter qe mund te ndodhet ne siperfage. Uji gjithashtu, permban sasira te vogla detergjenti me te cilat ferkohen siperfage te vecanta te pjeseve te nderrimit, qe shplahen me pas me uje.

Gjate procesit te prerjes dhe saldimit te pjeseve metalike te automjetit me vegla oksacitileni mund te perdoret gaz acitilen dhe oksigjen, mepermjet djegies te te cileve arrihet temperatura e nevojshme per shkrirjen e metaleve dhe me tej per sadimin, prerjen apo nxejen e tyre per zbutje per qellime rregullimi.

Gjate djegies se acitilenit ne prani te oksigjenit me pasterti deri ne 98%(rreth 2%azot) clirohen gaze me permbajtje kryesisht bioksid karboni, avuj uji, okside metalesh si dhe gjurme shume te vogla te moniksidit te karbonit. Kete gaze, te cilat kane temperature te larte ikin menjehere ne atmosfere, direkt nga vendi ku realizohen punimet. Per kete qellim eshte e domozdoshme qe objekti te pajiset ne te ardhmen me aspiratore, ne rast se do te futet edhe ky lloj sherbimi, ne zbatim te funksionimit teknik normal.

Ne procesin e punimeve mberthim- zberthim, ne ate te prerjes me oksiacitilen apo me elektrik, krijohen rrezatime te fuqishme drite shume te demshme per syrin e njeriut. Personeli perkates do te jete i mbrojtur me ane te maskave speciale. Per mbrojtjen e njerezve te tjere ne kete raste perdoren perde metalike portative me te cilat rrethohet vendi ku saldohet.

Ne gur zmerilo do te krijohen pluhura me permbajtje nga materiali i gurit dhe nga metali nga i cili eshte bere detali qe punohet. Ate duhet te thithen me aspirator te pershtatshem me qellim qe te mos lejohet dalja e tyre ne mjedisin e punes dhe me tej. Mbas thithjes ate mbahen ne filtrin perkates, mbas te cilit ajri i pastruar shkarkohet ne atmosfere.

Ne trapano krijohen ashkla metalike te shperndahen mbi bangon e saj. Gjithashtu do te shperndahet edhe uje qe perdoret per ftohjen e puntos se shpimit. Uji eshte pa permbajtje te demshme te vecanta dhe shkarkohet ne sistemin e kanalizimit te brendshem dhe nepermjet tyre ne kolektorin e ujrave te shumte.

Gjate goditjeve per futjen dhe nxjerrjen e detaleve te ciftezuara, gjate zberthim-mberthimit te rrotave me pajisje dore pneumatike apo elektrike si dhe gjate fryrjes se gomave me ajer nga kompresori qe do te instalohet ne piken e servisit (ne rast se do te zhvillohet ky lloj aktiviteti), krijohen zhurma te niveleve te ndryshme, te cilat jane shume periodike dhe per nje kohe te shkurter dhe te pademshme per mjedisin rrethues.

Gjate procesit te realizimit te baterive akumulatore do te krijohen avuj acidesh dhe hidrogjen, te cilat do te thithen me aspirator te pershtatshem dhe nepermjet oxhakut me lartesi te mjaftueshme hidhen ne atmosfere. Per pastrime te detaleve te ndryshme, sipas rastit do te hidhen ne vendgrumbullimin e mbetjeve te ngurta te caktura nga Komuna Farke

Per mbrojtjen e mjedisit do te behet qe ne objekt ndarja e mbetjeve sipas rrymave:

- Mbetje organike
- Mbetje te biodegradueshme (hotelerike)
- Mbeturinat plastike.
- Mbetje leter apo karton.

### ***Lendet e para***

Aktiviteti i pikes se servisi nuk perpunon lende te pare ne kuptimin e mirefillte te fjales, por ai ve ne pune pjese te gatshme si detale te ndryshme metalike, plastike, prej gome, tekstili, druri.

Lendet ndihmese

Kete jane energjia elektrike, uji e gjithcka tjeter ne sherbim te punes qe nevojitet per pastrimin dhe mirembajtjen, riparimin, kontrollin sherbimin apo materiale te tjera. Instalimet hidrike do te vendosen ne menyre konkrete ne sherbim te pozicionit te duhur dhe me sa me pak rruge te ndotjes ne permbajtje mbar perdorimit. Materialet ndihmese te tjera te permendura me siper sigurohen ne rruge tregtare te leverdiseshme. Uji do te merret nga linja e ujesjellesit.

Acetileni sigurohet si gaz i gatshem ne bombola dhe jo si karbit kalciumi i ngurte. Kjo per te evituar mbetjet e ngurta dhe te lengeta qe lindin nga prodhimi i gazit prej tij.

Mjedisi eshte gjithmon i prekur nga veprimtarite e ndryshme qe ushtrohen ne te, por ndikimi mund te jete i ndryshem, kjo eshte e lidhur ngushte me vete llojin e veprimtarise e cila mund te kete impakt te drejtperdrejt/te terthorte/te rendesishem apo mesatar i pranueshem.

Nje nga objektivat e ketij raporti eshte identifikimi i ndikimeve te mundshme qe mund te shkaktohen ne mjedis nga ky projekt ne teresi. Identifikimi i ndikimeve te mundshme ne mjedisin e kesaj zone do te vleresohen ne faza e operimit pasi objekti eshte i ndertuar. Nuk marrin ne konsiderat fazen pas perfundimit se veprimtarise pasi ky projekt do te vazhdoj te sherbej si nje pike sherbimi per automjete.

Efektet e mundshme nga projekti qe do te implementohet do te vleresohen ne menyre te pergjithshem nga ky raporti kesaj gjendjeje ne mjedis. Megjithate, shume nga efektet e mundshme mund te identifikohen per arsye te eksperiences nga nen-projektet e projektet e meparshme ne kete fushe.

### **MASAT LEHTESUESE**

rkeologjia dhe trashegimia kulturore

Per shkak te distances shume te larget ndermjet studimit te propozuar dhe zonave me trashegimi kulturore, masat lehtesuese nuk jane kerkuar e nuk jane propozuar.

erreni dhe sherbimet per terrene pamore: Trajtimet e terrenit do te sigurojne qe bimesia T vendase eshte shfrytezuar per llojet e propozuara. Do te merren masa te vecanta lehtesuese per zonen perreth. Te tilla masa pershijne ndertimin me bimesi te pengesave kundrejt zhurmes dhe nderhyrjes pamore per shkak te projektit.

Shkarkimi, gjeologjia dhe dherat: Grumbullimet e mbejeteve kudo qe do zhvendosen duhet te S menaxhohen saktesisht dhe te depozitohen para se te riperdoren. Kjo duhet te jete praktike qe te perdoret menjehere dhe nese jo duhet te depozitohet ne lartesira prej jo me shume se 2m ,dhe pervec kesaj nuk duhet te grumbullohet ne vend grumbullime jo me shume se 1 vit.

hidrologjia, ujrat siperfaqesore dhe nentokesore: Shkarkimi i mundshem i materialeve ne uje H mund te konsiderohet nje impakt negativ. Megjithate raporti i gjendjes se mjedisit kerkon qe te zbatohet procedura te qendrueshme per te ulur rrezikun e ndotjes se rrjedhave te ujrave, sado i vogel qofte impakti. Megjithate, cilesia e ujrave nentokesore duhet te ruhet rreth 50m larg rrjedhes se burimit dhe per kete impakti eshte i padallueshem.

Per periudhen kur rrugecat e brendshmene ne kete kantier jane ne ndertim e siper, duhet te merren masa lehtesuese per kohe qe do te zgjasin punimet te cilat duhet te projektohen ne skeme para se te nise kontrolli i ndotjes dhe parandalimi i rrezikut nese hasen probleme.

abitati dhe biodiversiteti: Humbja e tokes, te siperfaqeve me vegetacion per shkak te H implementimit te ketij projekti eshte i paevitueshem por impakti i ketij projekti eshte i vogel.

Kjo vjen si rezultat se kjo zone nuk eshte e pasur me bimesi si dhe madhesia e ketij projekti eshte relativisht i vogel. Humbja e habitateteve me vlere nuk konsiderohet si nje problem i cili nuk do te haset gjate fazes se operimit meqe toka perreth nuk eshte e gjelberuar dhe as e mbjelle me peme apo e shfrytezuar si toke bujqesore. Kampi i punimeve dhe rrethina duhet te instalohet ne nje sheshe te zhveshur nga bimesia. Kontrata do te parashtroje te gjitha fazat qe do te ndiqen qe te shmangi cdo ndikim tek abitati, gjithashtu duhet te programohet qe te siguroje mos shqetesimin e zogjve shtegtare te kesaj zone edhe pse jane ne nivele te paperfishme. Per zogjte shtegtare ne zonen nuk krijon asnje problem apo shqetesim pasi prona nuk eshte e pasur me bimesi dhe me mjedise ujore.

ilesia e ajrit.: Nivelet e trafikut nga ky projekt do te jene te uleta si i tille ato shkaktojne C shkarkimet teper te pakta duke marre ne konsiderate gjithashtu permiresimin e shkarkimeve per automjet e reja si edhe per automjetet e vjetra qe jane zevendesuar. Nje procedure per modelimin e tyre eshte pershtatur ne menyre qe te behet parashikimi per nivelet e shkarkimit te emisioneve si dyoksid azoti (NO<sub>2</sub>) dhe pluhur LGS si dhe i resperueshem (PM<sub>10</sub>) qe prodhohen nga punimet.

hurmat: Masat e me poshtme jane teper te rendesishme qe duhen aplikuar nga investitori gjate Z te dyjave fazave te punimeve per kete projekt:

- Asnje impiant ne kantier i shfrytezuar per pune te caktuara nuk do te lejohet qe te shkaktojte zhurma mbi nivelin e lejuar ne mjedise perreth zones

- Me e mira e mundshme nga ana praktike, behet duke perfshire nje impiant te pershtatshem per mirembajtje, i cili do shfrytezohet per te minimizuar zhurmen qe vjen nga nderhyrjet ne terren.
- Te gjitha automjetet dhe makinerite mekanike do te pershtaten mire me te gjithe silenciatoret e mundshem dhe te mirembajtjur ne gjendje te mire pune gjate gjithë zgjatjes se punimeve.
- Kompresoret duhet te pershtaten sipas modeleve perkatese me kapaket e radhitur dhe te mbyllur mire te cilet do te mbahen mbyllur per sa kohe qe makinerite jane ne pune dhe te gjitha mjetet e tjera shtese pneumatike qe do te pershtaten me silenciatoret perkates.
- Makineria qe do te perdoren do te mbyllet here pas here ne kohen kur nuk do te nevojitet per shfrytezim.
- Cdo lloj instalimi, sic jane gjeneratoret apo pompat/motoret qe jane te nevojshme per nderhyrje dhe pas oreve te ligjshme te punes do te mbeshtillen me nje pjese akustike apo ekran te levizshem per te minimizuar ndotjen akustike te mjedisit perreth.

omuniteti lokal dhe aspektet social-ekonomike: Gjate punimeve do te merren masa te vecanta nga ana e investitorit, me qellim qe te behet mirembajtja e ujit, elektricitetit apo te ndonje rrjeti tjere ekzistues ne kete prone, ku te gjitha punimet do te kryhen pasi te jene informuar institucionet pergjegjese ne numrat e tyre te telefonit. Kanali e vaditjes apo i drenazhimit do te mirembahen per nje funksionim te rregullte gjate punimeve ne kete zone.

Nuk do te kete zoterim apo shpronosim pasi prona i perket vete investitorit i cili eshte dhe pronari i prones ku eshte zhvilluar projekti. Ne kete zone niveli i popullsise urbane eshte i ulet dhe ne keto zona ka zhvillim mesatar te zonave me destinacion komercial. Prona eshte marre me qera tek pronaret e ligjshem dhe eshte prone private.

Masa lehtesuese te tjera te kerkuara

Do te behet nje menaxhim sa me me eficient te energjise elektrike. Impiantet e nevojshme jane projektuar ne perputhje me Ligjin e ri, nr.9379, date 28-04-2005 “Per Eficencen Energjise”, kjo do te coj ne uljen e ndotjeve termike te mikroklimes se zones si dhe kursim te energjise elektrike nga perdorimi i makinerive me eficence.

Percaktimi i vend-parkimit te automjeteve si dhe pajisja e vend parkimeve me sinjalistiken perkatese.

Do te instalohet sistem i ujitjes per mjedisin perreth(varet dhe nga hapësira e planifikuar per gjelberim si dhe pozicioni qe ato do te kene) si dhe lagia me uje e rrugicave te brendshme gjate periudhes Maj-Tetor, si dhe krijimi i kanaleve te kullimit ne vend ushtimin e akitivitetit ku ujerat e tyre do te derdhen ne mjedin ujqor te kanalit aty prane prones por jo te ndotur me hidrokarbure.

Do te behet menaxhimi i mbetjeve te ngurta, te cilat do te jene; lende te ambalazheve, letra-kartona, qelqe, alumine si dhe lende organike te prodhuara nga punonjesit ku keto mbetje do te depozitohen ne vendin e caktuar nga Komuna , ku firma do te marre masa per menaxhimin e ketyre mbetjeve te ngurta, do te vendosen ne kosha selektive(nese do te filloj zbatimi i projektit te menaxhimit te mbetjeve) ku me pas do te transportohen nga automjetet e pastrimit te qytetit

per ne vendet e caktuara prej tyre. Mbetjet e ngurta urbane te prodhuara, do te depozitohen ne kosha te percaktuar nga Komuna Farke ku do te jete nje sasi prej 0.4 kg/dite per person.

Do te ndertohet kanali i drenazhimit te ujit te shiut ose e mjedisit perreth drejt mjediseve te gjeberuara, nje mundesi e mire dhe per vaditje dhe shmangie te derdhjes se tyre ne mjedis si dhe shmangie te perdorimit te ujit te pijshem per vaditje.

Mjedis i gjelberuar perreth do te jete nen kujdesjen e personelit qe do te punesohet vetem per punimet agro-mjedisore te nevojshme.

Do te tokezohe rrjeti elektrike per te shmangur ndonje shkarkese elektrike, konform kushteve teknike,

Do te merren keto masa kryesore te mbrojtjes kundra zjarrit. Do te perdoret uji i marre nga rrjeti i shperndarjes se ujit apo nga rezervuaret qe do te vendosen ne sheshin perreth per rastet e emergjences (zjarret e mundshme qe mund te bien). Rrjeti per shuarjen e zjarreve duhet te jete i lidhur me rrjetin e ujit perkates per nevojat e ketij projekti. Ndertimi i ujesjellesit te pavarur per fikjen e zjarrit lejohet vetem ne rastet kur nuk eshte e leverdiseshme qe aty te lidhet me ujesjellesin e ujit. Ne kete projekt harxhimi i ujit per shuarjen nga jashte te zjarreve duhet te merret 20 l/sek. Ujesjellesi per shuarjen nga zjarri duhet te ndertohet me presion te larte dhe te ulet. Hidratet zjarrefikese te vendosen 1.25 m nga niveli i dyshemese ku kapaciteti i tyre mbajtes do te jete 70L per cdo hidrant te montuar ne keto mjedise. Per te mbrojtur kunder zjarrit te mundshem qe mund te bjere do te ruhen largesite mbrojtese ndaj zjarrit ndermjet sheshit dhe objektit perreth si dhe ndermjete objektit qe ndodhet ne sheshin ne studim. Do te lihen distancat e percaktuara per rruge kalim te automjeteve, zjarrefiksive.

Per te shmangur ndotjen e ujerave nentokesore nga Ujerave te Ndotura Urbane te kesaj zone do te lidhet me rrjetin e kanalizimeve te kesaj zone, rrjeti do te projektohet konform kushteve teknike si dhe ne zbatim te legjislacionit ne fuqi. Ndersa ne lidhje ne burimet e furnizimit me uje, do te jene te mjaftueshme per te permbushur kerkesat gjate nje viti, veçanerisht gjate muajve te veres, kur normalisht kerkesa eshte me e larte. Furnizimi me uje do t'ju sigurohet ne nje nivel te tille presioni, ne menyre qe te jete i mjaftueshem per te shperndare sasine e nevojshme te ujit edhe per katet e tjera te objektit, por jo aq sa te demtoje pajisjet hidraulike (efekti i grushtit hidraulik) ose te krijoje rreziqe tek konsumatori (punonjesit). Gjithashtu rrjeti hidraulik te furnizimit me uje per objektin do te sigurohet uje i pijshem i sigurt, bazuar ne Standardet Shqiptare, ne çdo kohe perdoruesve brenda sherbimit te zones se caktuar. Uji do te jete bakteriologjikisht dhe kimikisht i sigurt per perdorim sipas nevojave te caktuara ne perputhje me standardet shqiptare.

Masa per sigurimin teknik dhe mbrojtja ne pune

Zbatimi i ketij projekti nuk do te sjelle rrezikshmeri per aksidente, duke qene se nuk do te kete mbajtje ose perdorim i substancave te rrezikshme. Ne rast se do te kemi derdhje te lendeve si hidrokarbure nga automjetet e transportit do te merren masa per largimin e saj nga mjedisi si dhe do te vendosen tabela sinjalizuese per te shmangur aksidente rrugore gjate hyrjes dhe gjate daljes si nga kantieri.



Ne kete sheshe do te jene objekte te ndertuar me planimetri te rregullt duke respektuar kriteret teknike per funksionimin normal te tij. Ai ka siperfaqe te mjaftueshme per kryerjen e proceseve te levizjes se mjeteve, shkarkimeve te materialeve, magazinimit ne sheshet perkatese dhe hapësira te medha per kryerjen e aktiviteteve te tjera , dhomat higjeno-sanitare, dhomat e zhveshjes, etj.

Rrjeti elektrik i zones do te jete i ri, gjate zbatimit te projektit per kete rrjet eshte pasur parasysh qe te realizohet togezimet e nevojshme per te gjitha makinerit, dhe pajisjet e nevojshme. Punonjesit do te sensibilizohen dhe do te detyrohen te respektojne me perpikëmeri te gjitha rregullat per sigurimin teknik.

Detyrimet e punedhënesit: Punedhënesi vete ose nepermjet drejtuesit teknik qe ka te punesuar, duhet t'ju beje te ditur punemarresve:

1. Procesin e operacioneve ne teresi dhe te punes ne frontin ku punon.
2. Pajisjet dhe makinerite qe perdoren ne kantier.
3. Shkaqet e aksidenteve dhe masat dhe per menjanimin e tyre.
4. Rregulloret e sigurimit teknik dhe te mbrojtjes ne pune ne Republikën e Shqipërisë, aktet ligjore dhe udhezimet ne zbatim te tyre, te leshuara nga dikasteret qe lidhen me to.
5. Rregullat e sigurimit teknik qe lidhen me frontin e punes, makinerite dhe profesionin qe kryen sipermarresi si individ per mbrojtjen e vetes dhe punonjesve te tjere.
6. Rregullat e pergjithshme te sigurimit teknik ne kantierin e punes, per tu mbrojtur nga makinerite, rrymes elektrike, shkarkesat atmosferike, etj.
7. Ndhimen e pare shendetesore.
8. T'u krijoj punonjesve te mira pune dhe jetese, si: mjete mbrojtese, ushqim falas dhe fjetje kur punimet kryhen larg vendbanimit te punonjesve.
9. Instruktimi paraprak dhe periodik i punonjesve, dokumentohet sipas formalitetit te percaktuar ne rregulloren e sigurimit teknik.
10. Frontet e punes ne zbatimin e objektit, po te punohet naten duhet te ndriçohen me projektore qe furnizohen nga rrjeti elektrik ne menyre te pa varur nga ndriçimi individual i mjeteve motorike. Kur mungon ndriçimi ndalohet puna.
11. Ndalohet qendrimi dhe kalimi i punonjesve brenda rrezes se veprimit te mjeteve ngarkuese dhe transportuese, kur ato jane duke punuar.
12. Ndalohet riparimi i avarive, grasatimi dhe punime te tjera kur makinerite jane ne levizje.
13. Çdo turn para se te fillohet nga puna behet kontrolli i frontit te punes, gjendja teknike e makinerive etj.
14. Gjithashtu duhet tu njohe rregulloren e mbrojtjes kundra zjarrit si dhe trajnimi i punonjesve ne ketij objekti duke krijuar situata te simuluar.

Detyrimet e punemarresit: Detyrimet kryesore jane:

1. Te njoh rregulloren e sigurimit teknik dhe te mbrojtjes ne pune te leshuar nga Inspektorati i Sigurimit Teknik dhe Inspektorati i Punes dhe ti zbatoje ato ne pune.
2. Te dije mire shkaqet e mundshme te aksidenteve ne zbatimin e projektit, per çdo proces pune.
3. Te siguroje veten dhe punonjesit e tjere gjate procesit te punes ne zbatim.
4. Kur konstaton shenja te nje avarie te mundshme qe eshte burim aksidenti, ne radhe te pare te marre masa per eliminimin e saj, nderkohe lajmëron gjithë punonjesit per rrezikun dhe ve ne dijeni drejtuesin teknik.
5. Te perdoren mjetet e mbrojtjes individuale ne pune si:

kapele, rrobat me çizme pune, doreza, maskat e mbrojtjes nga pluhuri dhe tapa veshi per zhurmat, uniforme te vecanta si dhe veshje kundra zjarrit, etj.

6. Te kete njohuri te mjaftueshme per ndihmen e shpejte.

#### PLANI I MONITORIMEVE MJEDISORE

Monitorimi i burimeve natyrore, ajrit, ujit, tokes, derdhjeve urbane etj, kryhet sipas disa kriterëve shkencore persa i perket vrojttimeve, mbledhjes dhe analizave te mostrave. Ai synon ne mbledhjen e te dhenave per te vrojtuar dhe parashikuar rolin e faktorit njeri dhe natyror ne ndryshimet e mjedisit, ku ai eshte aktiv.

Objektivat kryesore te monitorimit jane:

- Per te zbuluar ndryshimet dhe per te karakterizuar saktesisht nga ana sasiore tendencat (prirjet) e zhvillimit te burimeve.
- Per te siguruar informacione mbi lidhjen midis kushteve (gjendjeve) te burimeve dhe shkaqeve te tyre.
- Per te evidentuar cilesine e mjedisëve ku njeriu ushtron aktivitetin e tij jetesor, me synim per te marre masat e nevojshme per permiresimin e tyre.
- Per te vleresuar efektivitetin e politikave dhe veprimeve per menaxhimin e burimeve natyrore.

Monitorimi eshte detyre e investitorit per pikat Ç1, Ç2, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8 te ligjit "Per monitorimit e mjedisit ne Republiken e Shqiperise", kreu III, pika 10

Plani i monitorimit mjedisor eshte i inkorporuar ne projekt dhe perfshin inspektime dhe raportime rutine. Me poshte do te paraqesim disa monitorime qe do te realizohen per treguesit e trysnise ne mjedis qe jane detyre e investitorit ku ai do te bashkepunoj me instancat perkatese.

Monitorimi i tokes dhe i erozionit: Minimizimi i erozionit, gjithashtu duhet te jeta nje detyre primare gjate pergatitjes se sheshit te ndertimit. Monitorimi i te gjithe dokumentacionit te projektit te miratuar, etj eshte objekt i kontrollit te vazhdueshem te shoqerise zbatuese.

Gjate fazes se punimeve ne terren do te inspektohen te gjithe punimet javore nga ekspertet perkates per tu siguruar qe masat per erozionin e tokes jane siguruar sic duhet.

Ne raste se konstatohet qe masat nuk jane zbatuar ashtu sic duhet atehere eksperti do te njoftoje menjehere kontraktuesin dhe supervizorin i cili do te jete i pergjegjshem qe te merren masat e duhura dhe korrekte.

Monitorimi i cilesise se ujit: Monitorimi para fillimit te operimit per te vendosur kushtet fillestare, duhet bere ne zonat qe ka vendosur supervizori. Monitorimi fillestar i cilesise se ujit rekomandohet ne zonat me burimet me te medha te ndotjes potenciale te ujit (kampet e ndertimit dhe te burimeve te tjera te rrjedhjeve te rendesishme dhe prodhimit te ndotesve te lenget.

Monitorimi i cilesise se ajrit: Monitorimi para ndertimit/montimit per te vendosur kushtet fillestare, duhet bere ne zonat qe ka vendosur supervizori, perbrenda zones qe do te ushtrohet ndikimi.

Monitorimi me aparate per ndotesit e ajerit,pervec grimcave totale ne suspence nuk konsiderohet e justifikueshme ne kushtet ekzistuese te ambientit, sepse nuk ka impakte te rendesishme ne kete projekt.

Masat e sigurise per monitorim shtese me kerkese te supervizorit do te specifikohen nese hasen rrethane te paparashikuara.

Monitorimi i zhurmave: Openimi i pajisjeve dhe i makinerive gjate gjithë procesit, kerkon te monitorohet niveli i zhurmave, i cili nuk duhet te kaloje nivelet e caktuara. Ndotja akustike ne mjediset e punes eshte paresore per shoqerine, sepse sjell uljen e produktivitet te punonjesve dhe rritje te stresit.

Investitori do te realizoj monitorim me aparatura, nje here perpara fillimit te punimeve, per te vendosur drejtimet kryesore te impakteve qe do te maten. Monitorimi fillestar i zhurmave do te kerkohet vetem aty ku kohezgjatja e potencialeve te ndikimeve dhe receptoreve e ndjeshem te justifikoj kete monitorim.

Monitorimi i mbetjeve te ngurta: Monitorimit gjata ndertimit, lidhur me pastrimin dhe pergatitjen e sheshit, ka si synim qe te evitohet prerja e drureve gjate pergatitjes se sheshit te ndertimit.

Hedhja e materialeve te nxjerra nga pregatitja e sheshit te ndertimit kerkon mbajtjen e shenimeve perkatese ne regjistrimin e punimeve te kryera. Per kete qellim duhet te behet dokumentimi i materialeve te ngurta te parrezikshme qe hidhen ne vendet e paracaktuara:

Dergimi i materialeve te ndertimit dhe i pajisjeve ne shesh ben te nevojshem inspektimin e perhershem, i cili duhet te realizohet ne lidhje me kontrollin e emetimeve te pluhurit ne atmosfere gjate transportit te dheut apo inerteve.

Programi i monitorimit do te perdoret per te verifikuar qe te gjitha ndotjet e mundshme qe do t'i shkaktohen mjedisit nga punimet ne kete projekt. Investitori do te monitoroje vetem pikat per te cilat ai ndikon mbi to(pikat do te percaktohen nga organet kompetente), si dhe i dergojne keto te dhena ne Agjensine Rajonale te Mjedisit(ARM-ja e qarkut Tirane), te pakten kater here ne vite. Keto te dhena do te vihen ne dispozicion te inspektoreve te mjedisit gjate inspektimit te tyre.

Realizimi i objektivave dhe treguesve te pritshem te parashikuar ne projekt do te varet nga respektimi i te gjithë treguesve te percaktuar. Kontrolli, monitorimi dhe permiresimi i vazhdueshem, sipas kushteve te shfrytezimit te krijuar gjate aktivitetit, do te çojë perfundimisht ne perfitimin e pamjeve te parashikuar ne projekt me siperfaqe te sistemuar dhe te gjelberuar.