


## RAPORT TEKNIK

## PËR AKTIVITETIN

## KARRIERE SIPERFAQSORE



Klasifikimi i subjekti sipas ligjit Nr. 10 440 datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, Shtojca I Projektet që i nënshtrohen procedurës së thelluar të Vlerësimit Të Ndikimit Në Mjedis.

Shtojca:I Pika 19. Gurore dhe miniera sipërfaqësore, ku sipërfaqja e vendit është mbi 0,5 hektarë, ose vende për nxjerrjen e torfës, ku sipërfaqja e vendit është mbi 1 hektar.

Adresa: **Vendburimi Vodice-Bogdani Roshnik,Berat.**

**BERAT 2021**

### ***Raporti Teknik i projektit:***

- a) përshkrimin e qëllimit të projektit të propozuar;*
- b) planimetrinë e vendndodhjes së projektit, ku të pasqyrohen në hartë topografike kufijtë e sipërfaqes, të shoqëruar me koordinatat sipas sistemit koordinativ GAUS KRUGE, fotografi dhe të dhëna për përdorimin ekzistues të sipërfaqes që do të përdoret përkohësisht apo përherë nga projekti, gjatë fazës së ndërtimit apo funksionimit të veprimtarisë;*
- c) informacionin për qendrat e banuara në zonën ku propozohet të zbatohet projekti, shoqëruar me fotografi dhe të dhëna për distancën e tyre nga vendndodhja e projektit të propozuar, si dhe përcaktimin e njësisë së qeverisjes vendore që administron territorin ku propozohet projekti;*
- ç) skicat dhe planimetritë e objekteve të projektit dhe strukturave të projektit;*
- d) përshkrimin e proceseve ndërtimore dhe teknologjike, përfshirë kapacitetet prodhuese /përpunuese, sasi të lëndëve të para dhe produktet përfundimtare të projektit;*
- dh) të dhëna për infrastrukturën e nevojshme për lidhjen me rrjetin elektrik, furnizimin me ujë, shkarkimet e ujërave të ndotura dhe mbetjeve, si dhe informacion për rrugët ekzistuese të aksesit apo nevojën për hapje të rrugëve të reja; e) programin për ndërtimin, kohëzgjatjen e ndërtimit, kohëzgjatjen e planifikuar të funksionimit të projektit, kohën e mundshme të përfundimit të funksionimit të projektit dhe, sipas rastit, edhe fazën e planifikuar të rehabilitimit të sipërfaqes pas mbarimit të funksionimit të projektit;*
- ë) mënyrat dhe metodat që do të përdoren për ndërtimin e objekteve të projektit;*
- f) lëndët e para që do të përdoren për ndërtimin dhe mënyrën e sigurimit të tyre (materiale ndërtimi, ujë dhe energji); g) informacion për lidhjet e mundshme të projektit me projekte të tjera ekzistuese përreth/pranë zonës së projektit; gj) informacion për alternativat e marra në*

*konsideratë për sa i takon përzgjedhjes së vendndodhjes së projektit dhe teknologjisë që do të përdoret;*

*h) të dhëna për përdorimin e lëndëve të para gjatë funksionimit, përfshirë sasinë e ujit të nevojshëm, të energjisë, lëndëve djegëse dhe për mënyrën e sigurimit të tyre;*

*i) të dhëna për aktivitete të tjera që mund të nevojiten për zbatimin e projektit, si ndërtimi i kampeve apo rezidencave etj.;*

*j) informacion për lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme për projektin, në përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet kompetente për lejimin / autorizimin/ licencimin e projektit.*

*k) kopje të lejeve, autorizimeve dhe licencave që disponon zhvilluesi për projektin e propozuar, në përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet kompetente për lejimin / autorizimin/licencimin e projektit.*

**a) përshkrimin e qëllimit të projektit të propozuar;**

Qëllimi i projektit të propozuar është shfrytëzimi i masivit ranor me kariere me punime sipërfaqesore për furnizimin, të tregut të industrisë së perpunimit të këtij masivi si gure dekorative, në gjendje që të perkrah zhvillimin ekonomik të shoqërisë dhe të përmirësojë gjendjen ekzistuese të lendeve të para si dhe Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis për aktivitetin hapje, përgatitje dhe shfrytëzim. Kjo zonë është e preferuar për shfrytëzimin e mineralit ranor masiv me kariere me punime sipërfaqesore sepse ka të ngritur infrastrukturen rrugore ka lehtësira në transport me kosto të ulët të prodhimit dhe ndodhet jo shumë larg nga fabrikat e perpunimit të tij.

**Kordinatat Gaus-Kruger.**

Nr	Y	X
1	4420380.00	4507172.50
2	4420510.00	4507369.00
3	4420510.13	4507770.00
4	4420028.00	4507702.00
5	4420002.00	4507520.00
6	4420262.35	4507593.15
7	4420280.00	4507295.00
8	4420253.00	4507178.00

Nga pikpamja topografike, aktiviteti shtrihet në një terren kodronoro malor.

Nga pikpamja kadastrale aktiviteti ndodhet venburimin Vodice-Bogdan, Roshnik, Berat.

**b) planimetrinë e vendndodhjes së projektit, ku të pasqyrohen në hartë topografike kufijtë e sipërfaqes, të shoqëruar me koordinatat sipas sistemit koordinativ GAUS KRUGE, fotografi dhe të dhëna për përdorimin ekzistues të sipërfaqes që do të përdoret përkohësisht apo përherë nga projekti, gjatë fazës së ndërtimit apo funksionimit të veprimtarisë**

Me kërkesë të subjektit B&B STONE shpk po përpilohet studimi i gjendjes së zonës në të cilën ndodhet leja minerare që aktiviteti ka marrë për shfrytëzim të mineralit ranor masiv, me vendndodhje në, Vendburimi Vodice-Bogdan, Roshnik, Berat. Leja e shfrytëzimit me nr 1379/1 ka një sipërfaqe prej 0.017 km<sup>2</sup>.

*Ortofoto e vendndodhjes.*



Sipërfaqja e marë në shfrytëzim është 17 ha objekti që ushtrohet shfrytëzimi i gurit ndodhet ne fshatin Vodice, Berat.


*Kordinatat Gaus-Kruger.*

Nr	Y	X
1	44 20 380.00	45 07 172.50
2	44 20 510.00	45 07 369.00
3	44 20 510.13	45 07 770.00
4	44 20 028.00	45 07 702.00
5	44 20 002.00	45 07 520.00
6	44 20 262.35	45 07 593.15
7	44 20 280.00	45 07 295.00
8	44 20 253.00	45 07 178.00


**Foto**














c) informacionin për qendrat e banuara në zonën ku propozohet të zbatohet projekti, shoqëruar me fotografi dhe të dhëna për distancën e tyre nga vendndodhja e projektit të propozuar, si dhe përcaktimin e njësisë së qeverisjes vendore që administron territorin ku propozohet projekti

Me kërkesë të subjektit B&B STONE shpk po përpilohet studimi i gjendjes së zonës në të cilën ndodhet leja minerare që aktiviteti ka marrë për shfrytëzim të mineralit ranor masiv, me vendndodhje në, Vendburimi Vodice-Bogdan, Roshnik, Berat. Leja e shfrytëzimit me nr 1379/1 ka një sipërfaqe prej 0.017 km<sup>2</sup>.


Zona ku ndodhet vendburimi është rreth 500m në vije ajerore larg nga banesat e Fshatit Bogdan i Poshtem dhe rreth 800 m në vije ajrore nga Fshati Karkanjoz.




ç) skicat dhe planimetritë e objekteve të projektit dhe strukturave të projektit.













***d) përshkrimin e proceseve ndërtimore dhe teknologjike, përfshirë kapacitetet prodhuese /përpunuese, sasi të lëndëve të para dhe produktet përfundimtare të projektit;***

***Përshkrimi i procesit ndërtimor.***

Me projekt për tu mundësuar shfrytëzimi i ranorit dekorativ, në objektin Vodici Bogdan do të bëhet punime ndërtimore si hapja e vendburimit vetëm me rrugë brenda karrieres, pra nuk do të ketë rrugë për të shkuar në objekt pasi rruga ekzistuese është në afërsi e cila është edhe fillimi i zonës së shfrytëzimit.

**Përshkrimi i procesit teknologjik.**

Procesi teknologjik i shfrytëzimit të mineralit ranor masiv dekorativ në karriere është i thjeshtë. Shfrytëzimi do të bëhet nga lartë poshtë duke u ulur çdo 10m deri në shkallën fundore . Për realizimin e prodhimit, zbulimit, dhe kryerjen e proceseve të tjera përgatitore dhe ndihmese parashikohen makineritë e pajisjet si më poshtë :

Prodhimi i blloqeve do të fillojë mbasi të jete bërë pastrimi i karrieres nga dherat dhe shkuret dhe të jete hapur transheja kapitale e hyrjes dhe ajo e prerjes. Menyra e vendosjes së blloqeve në këtë objekt mundësojnë shfrytëzimin në disa blloqe dhe në disa shkalle. Mund të punohet njëkohësisht në dy e tre blloqe në mënyrë të pavarur.

Me mbritjen e transhese brendshme të hapjes në horizontin krahas hapjes së transhese prerese në nivelet e mëposhtme mund të bëhet shfrytëzimi nga lart poshtë në drejtim të horizonteve të mëposhtme .Shfrytëzimi do të kryhet mbasi të jete hequr mbulesa mbi blloqet. Pjerresia e rënies së këtyre blloqeve është e bute 40-45°. Blloqet janë masiv me një mbulesë të vogël që e keni llogaritur 5m të pa dobishme.

Shfrytëzimi i blloqeve do të kryhet duke përdorur paisje të posaçme.

Ngarkimi i blloqeve dhe sterilit do të kryhet me ekskavator dhe fadrome. Sasia e sterilit dhe mbulesa është ,1000m<sup>3</sup>/vit sasia e blloqeve 6000m<sup>3</sup>/vit .

Materiali mbulesë e padobishme do të vendoset në të gjithë brezat e sigurimit të lenë në çdo horizont.

Shkallet në karriere do të jete me lartësi 10m. Shkalla me lartësi 10m do të ndahet në dy nënshkalle me lartësi 5m.

Ndarja e shkallës në dy nënshkalle me lartësi 5m bëhet me qëllim që të kryhen sa më pak prerje horizontale. Dimensionet e tjera do të jete në funksion të kërkesave të tregut të brendshëm dhe të eksportit.

Gjatë shfrytëzimit të këtij objekti do të përdoret metoda e ndarjes së blloqeve. Metoda që do të përdoret për nxjerrjen e blloqeve do të jete:

- Prerja e sipërfaqeve horizontale me fill të diamantuar.
- Prerja e sipërfaqeve vertikale me bira me çekic mbi kallane.

Per zbatimin e metodes se pare do te kryhen dy shpime horizontale me kend 90°. Birat do te shpohen me sonde. Gjatesia e ketyre birave do te jene 10-15m. Mbas takimit te ketyre dy birave me ndihmen e nje grepi ose litari me presionin e ajrit kalohet nje litar i cili lidhet me fillin e diamantuar qe eshte vendosur ne makine. Makina e diamantuar duke kryer levizjen ne shina kryen edhe perqafimin e telit te diamantuar me bllokun qe do te presi. Per asnje çast filli i diamantuar te mos punoje ne te thate por gjithmone me uje te bollshem. Filli i diamantuar do te presi sipërfaqe 80m<sup>2</sup> deri 150m<sup>2</sup> njehereshi. Rendimenti i prerjes se makinave eshte 5-6m<sup>2</sup>/ore. Per nje bllok gjithmon do te dalin dy faqe me prerje me tel te diamantuar.

Faqet e tjera te bllokut do te priten me bira. Ato do te kene largesi nga njera tjetra IS-2Scm mesatarisht 20cm. Per te prodhuar nje bllok me volum 1m<sup>3</sup> do te kryhen 2m<sup>2</sup> prerje me tel te diamantuar dhe 4m<sup>2</sup> prerje me bira. Per te kryer 4m<sup>2</sup> prerje me bira do te duhen: Per nje faqe blloku me permasa 1m x 1m do te duhen te shpohen S bira  
S bira x 1ml = Sml. Per kater faqe do te duhen te shpohen 20 bira.

Duke marre parasysh koeficientin e rikuperimit prej 30% do te duhen per nje bllok 1m<sup>3</sup> te kryhen prerje me fill te diamantuar 2m<sup>2</sup> + 2m<sup>2</sup> x 10% = 2.2m<sup>2</sup>


Prerje me bira marteli 20ml + 20ml x 20% = 24ml


Per kryerjen e prodhimit prej 10000m<sup>3</sup> ne vit do te duhen: Prerje me fill te diamantuar 2.2m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> x 10000m<sup>3</sup>/vit = 22000m<sup>2</sup>/vit Prerje me bira 24m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup> x 10000m<sup>3</sup>/vit = 240000ml/vit

Bloqet e vegjel qe kane ndarje natyrale do te nxirren direkt pa perdorimin e asnje metode. Kur bloqet do te jene te medhenj atehere do te perdoren metodat e pershkruara me poshte.

### Skica dhe Skema e Shfrytëzimit.

#### SKEMA E SHFYTEZIMIT TE GUREVE DEKORATIVE





**dh) të dhëna për infrastrukturën e nevojshme për lidhjen me rrjetin elektrik, furnizimin me ujë, shkarkimet e ujërave të ndotura dhe mbetjeve, si dhe informacion për rrugët ekzistuese të aksesit apo nevojën për hapje të rrugëve të reja;**

#### *Lidhja me rrjetin elektrik*

Me rrjetin elektrik do të kemi lidhje në kabinën elektrike që do të vendoset në objekt nga OSHEE-ja e qytetit të Beratit.

#### *Furnizimi me ujë*

Furnizimi do të bëhet me mjetet e shoqërisë. Uji që do të përdoret për nevojat e personelit që punojnë në karriere. Brenda kordinatave të lejeve minerare është e vendosur depozita e ujit, nga ku bëhet shpërndarja me ndihmën e sistemit me rubineta.



*Ndikimet në ujrat sipërfaqësor.*

Zbatimi i këtij projekti nuk lë shkas për ndotjen e ujerave rrjedhëse sipërfaqësore nga ndotës të ndryshëm si karburantet, lëndët helmuese etj. Nuk pritet të ndodhë qoftë dhe ndonjë ndotje indirekte që mund të rezultojë nga shkarkimet në tokë, e me pas të shpëlahen nga rreshjet, pasi ato nuk do të përdoren gjatë zbatimit të projektit apo rehabilitimit të territorit, ndërsa nga karburantet mund të ketë vetëm ndotje aksidentale nga rrjedhja e mjeteve të punës.

*Ndikimet në ujrat nëntokësor.*

Zbatimi i projektit mund të ndikojë disi në zgavrimim e metejsëm të çarave të argjilës nga rritja e sasisë të ujerave sipërfaqësorë të rreshjeve për shkak të reduktimit të materialit të gjelbër që mbulon vende-vende territorin, duke rritur kështu kapacitetin e infiltrimit.

*Zhurmat*

Zhurma në këtë objekt do të shkaktohen vetëm nga procesi i shkeputjes së masivit të mineralit ranor dekorativ dhe nga mjetet e punës të cilat do të jenë shumë të vogla të cilat pothuajse nuk dëgjohen fare pasi ka një distancë të konsiderueshme nga qendrat e banuara.

Zhurmat e tjera do të jenë nga mjetet e ngarkimit dhe atyre të transportit. Zhurmë tjetër do të jetë ajo e mjeteve të transportit, të cilat numri i tyre do të jetë shumë i vogël dhe zhurmat janë të papërfillshme dhe të kontrolluara.

Niveli i zhurmave të mjeteve të transportit është i atij niveli që nuk influencën fare si për të punësuarit dhe për banorët dhe gjallesat përreth tij.

**e) programin për ndërtimin, kohëzgjatjen e ndërtimit, kohëzgjatjen e planifikuar të funksionimit të projektit, kohën e mundshme të përfundimit të funksionimit të projektit dhe, sipas rastit, edhe fazën e planifikuar të rehabilitimit të sipërfaqes pas mbarimit të funksionimit të projektit;**

Ndërtimi ka përfunduar.

*Kohëzgjatja e planifikuar për funksionimin e projektit*

Objekti do të funksionojë 10 vjet sic është e përcaktuar në lejen minerare. Gjatë kësaj periudhe do të ketë ndërhyrje të herëpashërshme për mirëmbajtje dhe meremetim nga ana e shoqërisë.

*Faza e planifikuar për rehabilitimin e sipërfaqes pas mbarimit të projektit*

## **PROJEKTI MBYLLJES DHE I REHABILITIMIT TË KARRIERES DHE FAZAT E ZHVILLIMIT.**

Mirëmbajtja e shesheve të shkalleve dhe hapja e rrugëve automobilistike dytesore midis shesheve të shkalleve. Me përfundimin e shfrytëzimit të çdo shkalle në çdo horizont do të lihet sheshi i sigurimit me gjerësi 4m. Me projekt është parashikuar që këto sheshe të lidhen me rrugë



automoblistike e cila do te sherbeje per te levizur lirshem punonjesit e komunitetit, kafshet shtepiake, kafshet e egra dhe per te kryer te gjitha punimet e nevojshme te rehabilitimit te zones se shfrytezuar mbjelljen e pemeve dhe gjelberimin e saj, si dhe mbushja me dhera humusore transporte te fidanave etj.

### **Ndertimi kunetave ne pjesen e siperme te skarpates se shkalleve.**

Meqenese zona ku kryhet aktiviteti perbehet nga ranore te cilat ne periudha me rreshje humbin qendrushmerine, me projekt ne pjesen e siperme te skarpateve te shkalles se pare te shfrytezimit do te ndertohet kunete ne gjith gjatesine e skarpates. Ujerat e grumbulluar ne kunet do te mbroje skarpaten e shkalles dhe do ta percjelle ujin deri tek kolektori i grumbullimit te ujerave atmosferike.

### **Hapja e kanaleve per dranazhim**

Ne fundin e skarpates se çdo sheshi shkalle do te hapen kanale me permasa 60 cmx50cm x 20cm dhe pjerresi 5 % nga te dy krahet e sheshit per kullimin e ujerave dhe rreshjeve atmosferike te cilat do te drenohen poshte kontureve te karieres, fenomen qe shmang grumbullimin e ujit ne sheshin e shkalles, mbron nga erozioni sheshin e sigurimit dhe te gjithe karrieren. Gjithashtu pjerresia e sheshit te siguris se shkalles duhet ti jepet pjerresi ne drejtim te kanalit.

### **Mbulimi me dhera humusore i siperfaqeve te shesheve te shkalleve**

Duke gene se sheshet e shkalleve jane ne depozitime gelqerori ku bimesia nuk zhvillohet, per te krijuar kushte optimale per druret dhe bimesine qe do te mbillet e gjithe siperfaqja e shesheve te shkalleve do te mbushet me nje trashesi dheu vegjetal (Humusor) prej 0.3 m.

#### **-Masat rehabilituese**

Punimet qe do te kryen per rehabilitimin e zones se shfrytezuar

- Punime inxhinierike
- Punime biologjike

#### **-Punime inxhinierike**

- Hapja dhe mirembajtja e rrugeve automobilistike per hyrje ne sheshin e sigurise se shkalleve
- Hapja e kunetave dhe kanaleve per drenazhim dhe disiplinimin e ujerave te rreshjet atmosferike

#### **-Punime biologjike**

- Mbushja me dhera humusore me trashesi 30cm te shesheve te shkalleve dhe pergatitja e tokes per mbjellje me bimesi.
- Mbjellja e bimesise.
- Sherbimet profilaktike ne siperfaqet e rehabilituara.



## PLANI DHE MASAT PER REHABILITIMIN E MJEDISIT

Bazuar ne projektin e shfrytezimit hartuar per karriren e ranor pllakor nje periudhe te 10 vjecare, per prodhimin 6000 m<sup>3</sup>/ vit. Per rehabilitimin e kesaj siperfaqeje, i cili do te filloje ne vitin e trete te shfrytezimit te mineralit Subjekti ne zbatim te legjislacionit Shqiptar do te paguaj garancine bankare te rehabilitimit dhe ne vartesi te kushteve ose do ta rehabilitoje vet zonen e shfrytezuar ose do ja delegoje ndonje subjekti te specializuar.

### Punimet e rehabilitimit konsistojne si me posht.

- Krijimin e siperfaqeve per mbjellje
- Sistemimin e materialit te mbuleses te depozituar paraprakisht ne kufijte e karrieres.
- Mbjelljen e siperfaqeve te reja me shkurre te egra dhe drure si dellinja ,mare dhe pralle dhe barishte te ndryshme.
- Mirembajtjen e siperfaqeve te mbjella.

### Masat zbutese te ndikimeve negative gjate procesit te shfrytezimit.

Masat zbutese te ndikimeve negative konsistojne ne uljen e ndotjeve gjate punimeve ne kariere te ajerit nga pluhuri, gazet mbrojtja nga zhurma,si dhe uljen e efekteve negative hapsinore dhe ne territor, ne faunen dhe floren.Por pikesynimi kryesor i studimit mbetet rehabilitimi i tokes dhe evitimi ne maximum i erozionit.

### Masat konkrete qe do te merren gjate punimeve do te jene :

- Mbjellje me filiza, ulliri, mare, dushku, pise e gjithë periferise me te larte te shpatit te territorit gjate shfrytezimit. Kjo mase do te sherbeje edhe per uljen e nivelit te pluhurave dhe zhurmave ne vazhdim te projektit, si dhe te rrise mundesimin per vetegjenerim te drureve ne pjesen e larte me shpatin tjetër te kodres.
- Pemiresimin e bimesise ne te gjitha periferine e karrieres me bimesi te zones si dellenje te kuqe dhe shkoze te bardhe, per te izoluar pjesen e fragmentizuar nga shfrytezimi prej atyre te paprekura nga projekti duke lene mundesine per perhapje te metejshme te ketyre specieve vendase ne territoret fqinje.Te dy keto masa mund te sherbejne si bariera per pluhurin qe mund te nxirret nga aktiviteti eolik gjate shfrytezimit.
- Uljen e prodhimit per stinen e veres duke evituar keshtu me sa te jete e mundur pluhurat. Nga ana tjetër per te ulur efektet negative, gjate periudhave te thata do te perdoret lagia e shesheve te punes dhe sidomos,lagia e materialit te nxjere. Kjo do te mbroje ambientin nga pluhuri gjate transportit te prodhimit

### Rehabilitimi i territorit

Masat rehabilituese do te konsistojne ne :

- Uljen e erzionit
- Restaurimin e habitateve
- Pasurimin e biodiversitetit me speciet natyrore.
- Rritjen e vlerave vizuale dhe rikrijuese te territorit qe do te shfrytezohet.



Se pari shfrytezimi me tarace me lartesi 10 m, eshte bere per te lehtesuar zbatimin e planit te rehabilitimit. Keto taraca do te lejojne si mbulimin e siperfaqes me gjelberim ashtu edhe evitimin e pamjeve te pakendeshme te shpateve vertikale te tarracave qe mund te mbeten zbuluar ne rastet e lartesis se pergjithshme te tarraces rreth 10 m.

Rradha e mbjelljeve do te jete nga lart-poshte, duke lejuar mundesine per vetepërhapjen e specieve mbi bazat e aktivitetit eolik dhe forces se rendeses. Gjeresia e shkalles se taraces do te jete 4m. Kjo lloj mbjellje lejon vetepërhapjen e species, si dhe nuk demton ne rritjen e bimeve pasi nuk pengon dritezimin.

### **Rehabilitimi i tokes**

Per rehabilitimin e tokes, do te shfrytezohen mbetjet e imeta nga materiali i nxjerre dhe do te plotesohet me 10 cm dhera humusore te pasur me pleh.Nese do te nevojitet stabilizimi i ketij dheu nje pjese e faqes se pjerret do te behet me trugje te ngulura me thellesi 30 cm, mulcirimi do te jete i thate dhe me kashte, gjethe te bimeve te zones dhe dege. Mulcirimi do te sherbeje si per uljen e humbjeve te farnave nga largimi prej aktivitetit eolik, ashtu dhe per uljen e aktivitetit erodik per sa kohe vegjitacioni eshte i pa zhvilluar mire.Mbjelljet do te kene renditjen me largesi fidanesh cdo 10 m, gje qe do ti jape nje kurore dendesi mjaft e mire territorit pas shfrytezimit, dhe lejon dritezimin per veterritjen dhe zhvillimin e bimeve natyrore.

### **REHABILITIMI I PLOTE I MJEDISEVE TE TERRITORIT DO TE JETE SI ME POSHTE:**

#### **Mbjellja e taracave**

- Mbjellje e fushes se shfrytezuar
- Mbjellje e taracave ne shkallet e karieres
- Filiza 2 vjecare ne periferi
- Mbjellje e filizave 2 vjecare te pemeve dhe lejimi i perteritjes se shkurreve.

Nga vete rehabilitimi i habitateve me perparsi do te marre rritja e abudances se shpendeve dhe zvarranikeve dhe njekohesisht do te shtohen si habitatet ashtu dhe rezervat natyrore edhe per gjitaret e larte si lepuri etj. prej ketej do te rritet edhe mundesia e pranise se mishngrenesve te larte si qelbesit dhe buklit (nuses se lales )

### **LLOGARITJA E SHPENZIMEVE TE REHABILITIMIT**

#### **Projekti i i rehabilitimit,Gjendja ne fund te shfrytezimit**

Siç eshte theksuar edhe me siper shfrytezimi i ketij objekti do te behet me kariere.

Siperfaqja qe shoqeria “**B&B STONE**” shpk ka fituar konkurimin eshte **0.017km<sup>2</sup>** dhe me nje prodhim 6000m<sup>3</sup> m<sup>3</sup>/vit.

**Shuma e pergjitheshme per mbylljn edhe rehabilitimin e karieres do te jete 2753058 lek**

**ë) mënyrat dhe metodat që do të përdoren për ndërtimin e objekteve të projektit**



Adresa:Lagja 7 Rr Hajdar Demiri Durres  
 Cel +355 69 37 67 595  
 E-mail:green-studio@hotmail.com  
 Green-Studio



Karriera eshte egzistuese.

**f) lëndët e para që do të përdoren për ndërtimin dhe mënyrën e sigurimit të tyre (materiale ndërtimi, ujë dhe energji);**

Karriera eshte egzistuese

**g) informacion për lidhjet e mundshme të projektit me projekte të tjera ekzistuese përreth/pranë zonës së projektit;**

Ky objekt nuk është i lidhur me objekte të tjera të zonës ku do zhvillohet si aktivitet.

**gj) informacion për alternativat e marra në konsideratë për sa i takon përzgjedhjes së vendndodhjes së projektit dhe teknologjisë që do të përdoret;**

Aktiviteti disponon leje minerare per shfrytezim te mineralit ranor masiv,me vendodhje në, Vendburimi Vodice-Bogdan,Roshnik,Berat. Leja e shfrytezimit me nr 1379/1 ka nje siperfaqe prej 0.017 km2.

**h) të dhëna për përdorimin e lëndëve të para gjatë funksionimit, përfshirë sasi të ujit të nevojshëm, të energjisë, lëndëve djegëse dhe për mënyrën e sigurimit të tyre;**

Lend te para nuk perdoren pasi lenda plasese shkaterron masivin.Përsa i përket lëndës djegëse që nevojitet për mjetet e punës ajo do të merret në karburantin më të afërt.

**i) të dhëna për aktivitete të tjera që mund të nevojiten për zbatimin e projektit, si ndërtimi i kampeve apo rezidencave etj.;**

Për funksionimin e aktivitetit nuk nevojiten ngritja e ngrehinave për strehimin e fuqisë punëtore për arsye të distancës së afërt të zonës së shfrytezimit me fshatin ku ndodhet fuqia puntore.

**j) informacion për lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme për projektin, në përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet kompetente për lejimin / autorizimin/ licencimin e projektit**

Disponojme leje minerare nr 1379/1.

Jemi ne fazen e njoftimit per Vnm te Thelluar per funksionimin e aktivitetit.



k) kopje të lejeve, autorizimeve dhe licencave që disponon zhvilluesi për projektin e propozuar, në përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet kompetente për lejimin / autorizimin/licencimin e projektit.

Leje Minerare nr 1379/1.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË  
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT


LEJE

PN-9645-12-2019	NUIS/NIPT: K73627001A	Emërtimi përshkrues i veprimtarisë
B&B STONE		Shfrytëzimi i mineralit Ranor Masiv
Adresa Berat BERAT Berat Adresa: Lagjja " Barrikada ", rruga " Ismail Klosi ", godina nr.10, ish - Uzina Mekanike, zona kadastrale nr.8501, me numer pasurie		
Kodi IV.1.B.2	Kodi tjetër	
Data e lëshimit 2009-07-03	Afati i vlefshmërisë Jul 3 2029	Kufizime specifike
Kategoria		Leja ushtrohet sipas kufizimeve në legjislacionin në fuqi
Minerare ose hidrokarbure		
Nënkategoria		Detyrime specifike
Leje Shfrytëzimi		Leja ushtrohet sipas detyrimeve në legjislacionin në fuqi
Veprimtari specifike		Vendi i kryerjes së veprimtarisë
		Qarku: Berat Rrethi: BERAT B/K: Roshnik Q/F: Adresa: Vendburimi "Vodicë Bogdani - Roshnik"
Specialiteti		Nënshkrimi i sportelit _____



Vulosur elektronikisht nga Qendra Kombëtare e Biznesit  
Date: 2020/11/11 13:58:46 +02:00  
K73627001A20201111135127854006


Shënim: Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Qendra Kombëtare e Biznesit)



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
**MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS  
 DHE ENERGJISË**  
 MINISTRI

Nr. 6101/2 prot.

Lënda: Akt – Miratimi mbi kërkesën me numër çështje, LC/4186 – 12/2018.



**QENDRËS KOMBËTARE TË BIZNESIT**

Blv: “ Zhan D’ Ark”, Prane Ministrisë së Jashtme, Tiranë.

**AGJENCISË KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE**

“ Blloku Vasil Shanto”, NR.18, Tiranë.

**SHËRBITIM GJEOLOGJIK SHQIPTAR**

Rruga: “ Myslym Keta”, Tiranë.

Bashkëlidhur po ju dërgojmë Akt – Miratimin Nr.1379/1, për shtyrje afati të Leje Minerare të Shfrytëzimit Nr.1379, dt 03.07.2009 *(leje e mëparëshme)* për mineralin ranor masiv, të subjektit “ **B&B STONE** ”Sh.p.k, për kërkesën në QKB me numër çështje **LC – 4186 – 12 – 2018, dt 18.12.2018**, në objektin “ Vodicë Bogdani ”, Roshnik, Qarku Berat.

Ky Akt - Miratimi shoqërohet me aktin e verifikimit të AKBN, për lejen minerare Nr.1379, dt 03.07.2009, për vlerësimin për kushtet e lejimit të AKBN, oponencën e projektit të zhvillimit të veprimtarive minerare të shfrytëzimit dhe Vendimin e Keshillit Teknik të AKBN, Nr.745, dt 18.04.2019, “Për shqyrtimin dhe vlerësimin e dokumentacionit me numër aplikimi në QKB nr.LC- 4186 –12-2018, datë 18.12.2018, të subjektit “ **B & B STONE**” Sh.p.k, për shtyrje afati të Lejes Minerare të Shfrytëzimit Nr.1379, datë 03/07/2009, në objektin e mineralit, ranor pllakor “Vodicë – Bogdani” Roshnik, Qarku Berat, ardhur me (Nr.6101, prot MIE, datë 19/06/2019 dhe nr.1455/3, prot AKBN dt 19.06.2019).

Faleminderit për bashkëpunimin.

**MINISTRI**

**Belinda Balluku**

**Me Autorizim**

**ZËVENDESMINISTRI**

**Ilir Bejtja**



Adresa: Rruga “ Abdi Toptani”,Nr.1, Tiranë, Faqja web: <http://www.infrastruktura.gov.al>



REPUBLICA E SHQIPËRISË

**MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS  
DHE ENERGJISË**

MINISTRI

Nr. 6101 / Prot.Tiranë, më 25/11 /2019**AKT – MIRATIMI NR. 1379/1**

Për Aplikimin në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) për Leje Minerare Shfrytëzimi, me numër çështje LC –4186 – 12 - 2018 dt 18.12.2018, dorëzuar nga ana e subjektit “ B & B STONE” Sh.p.k, për shtyrje afati të Lejes Minerare të Shfrytëzimit nr.1379 datë 03/07/2009, zotëruar nga ana e subjektit “ B& B STONE ” Sh.p.k (leje e mepareshme) për mineralin ranor masiv, që bën pjesë në grupin e mineraleve ndërtimore, për objektin “Vodicë Bogdani”, Roshnik, Qarku Berat.

1. Të dhëna për përfituesin e lejes minerare të shfrytëzimit:

- a) Emri i subjektit: “ B&B STONE” Sh.p.k;
- b) Emri dhe mbiemri i përfituesit të lejes: znj. **Julia Bojaxhiu**
- c) Lloji i mineralit për të cilin miratohet leja: Ranor Masiv.
- d) Adresa e selisë së subjektit: Lagjia “ Barrikada”, Rruga “ Ismail Klosi”, Godina nr.10, ish, ish – Uzina Mekanike, zona kadastrale nr.8501, me numër pasurie 19/123, Berat.
- e) Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit ligjor: znj. **Julia Bojaxhiu**  
Nr.telefonit /faksit: Cel; +355 69 839 4530
- f) Emërtimi i njësisë vendore ku do të kryhet aktiviteti: **Njësia Administrative Roshnik, Bashkia Berat, Qarku Berat.**
- e) Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik; Hektor Dhamo, ing.miniere, pajisur me leje profesionale, nr.309, dt 05/04/2013.
- f) Data e përfundimit të licencës profesionale të drejtuesit teknik: **pa afat.**

2. Kjo leje jepet në përputhje me nenin 24, dhe kreun e IV të ligjit nr.10304, datë 15.07.2010 “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij dhe i siguron të drejtën ekskluzive subjektit përfitues të shfrytëzojë llojet e mineralit/mineraleve, të përcaktuara në leje, por brenda zonës së lejuar të shfrytëzimit, për një periudhë vlefshmërie prej 10 vjet me mundësi të zgjatjes vetëm një herë të afatit për 10 (dhjetë) vjet, me kërkesë të zotëruesit të lejes së paku 180 (njëqindetëtdhjetë) ditë kalendarike para mbarimit të afatit fillestar të vlefshmërisë.) nga data efektive e dhënies së lejes për shfrytëzim.

3. Kjo leje jepet për veprimtarinë minerare të shfrytëzimit të mineralit;

**Ranor masiv, që bën pjesë në grupin e mineraleve ndërtimore.**

4. Koordinatat në plan të zonës së lejuar minerare për zhvillimin e veprimtarisë së shfrytëzimit janë;




Adresa: Rruga “ Abdi Toptani”, Nr.1, Tiranë, Faqja web: <http://www.infrastruktura.gov.al>



GREEN-STUDIO


Adresa: Lagja 7 Rr Hajdar Demiri Durres  
Cel +355 69 37 67 595  
E-mail: [green-studio@hotmail.com](mailto:green-studio@hotmail.com)

 Green-Studio





Leja Minerare Nr.1379/1



MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË  
 DREJTORIA E PROGRAMEVE TË ZHVILLIMIT NË FUSHËN E MINIERAVE DHE INDUSTRIE  
 OBJEKTI "Vodice Bogdani", Roshnik, Qarku Berat

Leja nr. L. 1379/1  
 Subjekti "B&B Stone" sh.p.k  
 Minerab Ranoz Masiv  
 Lloji i lejes Shfrytëzimi  
 Sipërfaqja, km<sup>2</sup> 0,017


data 24.06.2019  
 firmë *Neritan Aleks*



Kordinatat		
Pika	X	Y
1	4507172	4420380
2	4507369	4420510
3	4507770	4420510
4	4507702	4420028
5	4507520	4420002
6	4507593	4420262
7	4507295	4420280
8	4507178	4420253



Adresa: Lagja 7 Rr Hajdar Demiri Durres  
 Cel +355 69 37 67 595  
 E-mail: green-studio@hotmail.com



PUNKT	KOORDINATAT	
	X	Y
1	45 07 172	44 20 380
2	45 07 369	44 20 510
3	45 07 770	44 20 510
4	45 07 702	44 20 028
5	45 07 520	44 20 002
6	45 07 593	44 20 262
7	45 07 295	44 20 280
8	45 07 178	44 20 253

Sipërfaqja e zonës së lejuar minerare është  $0.017\text{km}^2$  (një e tërë jo me vogël se vlera e përcaktuar e përcaktuar në tabelën e miratuar me vlerat minimale të sipërfaqeve të lejuara minerare sipas programit të veprimtarisë, dhe jo më e madhe se  $5(\text{pesë})\text{km}^2$ ). Zona e lejuar minerare për realizimin e veprimtarisë së shfrytëzimit është përshkruar në hartën që bashkëngjitet këtij akt - miratimi, firmoset nga Ministri ka vulën e MIE dhe është pjesë e tij.

5. Përfituesi i lejes minerare të shfrytëzimit është i detyruar të respektojë kërkesat e ligjit nr.10304, datë 15.07.2010 "Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë" dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij; si dhe kërkesat e legjislacionit mjedisor apo legjislacioneve të tjera të Republikës së Shqipërisë që lidhen me operacionet e punës së tij gjatë veprimtarisë minerare të shfrytëzimit të mineraleve për të cilët i është dhënë kjo leje. Në mënyrë të specifikuar kërkohet respektimi i afateve ligjore për rastet kur zotëruesi i lejes së shfrytëzimit kërkon të ndërpresë veprimtarinë e prodhimit në zonën e lejuar ose ta pezullojë përkohësisht veprimtarinë e shfrytëzimit në zonën e lejuar.

6. Përfituesi i lejes minerare brenda afatit të miratuar të lejes minerare të shfrytëzimit duhet të realizojë programin e investimit vjetor dhe atë të investimit total sipas përcaktimeve të tabelës së mëposhtme:

Periudhat e punës sipas viteve të punës.	Aktivitet	Shpenzimet për programin e investimit në ( lekë)
Periudha, Viti i parë, max	Investime pjesë ndërrimi për makineri e pajisje teknologjike, infrastrukturë në rrugë.	650 000 lekë
<b>Totali</b>		<b>1 150 000 lekë</b>

7. Veprimtaria minerare e shfrytëzimit gjatë periudhës së shtesës së afatit të lejes në programin e investimit sipas projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të shfrytëzimit do të përmbajë këto operacione pune; hapje rruge për nivelet e sipërme të karicërës, pajisje e makineri me një vlerë totale prej 1 150 000 lekë.


Veprimtaria minerare e shfrytëzimit do të realizohet për shfrytëzimin e mineralit:

a) Prodhim minerali në total	52 500	$\text{m}^3$
c) Prodhim minerali në vit	6 000	$\text{m}^3/\text{vit}$
d) Rezerva gjeologjike	392 600	$\text{m}^3$
e) Rezerva te nxjerrshme,	298 350	$\text{m}^3$



Adresa: Rruga " Abdi Toptani", Nr.1,Tiranë, Faqja web: <http://www.infrastruktura.gov.al>





c) Fuqia punetore për realizimin e projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të shfrytëzimit gjate periudhës së shtesës së afatit të lejes minerare do të **10( dhjetë) punonjës.**

e) Afati shtesë i lejes minerare të shfrytëzimit është **10 ( dhjetë ) vjet.**

8. Vlera totale financiare për realizimin e programit të investimit gjatë periudhës së shtesës së afatit të lejes minerare, e miratuar me VKT të AKBN, Nr.745 datë 18.04.2019, me (Nr.6101 prot MIE datë 19/06/2019 dhe nr.1455/3, prot AKBN dt 19.06.2019) është **1 150 000 lekë.**

8/1. Vlera vjetore financiare për realizimin e programit të investimit gjate periudhës së vitit të parë të shtesës së afatit të lejes minerare (viti me investime me te larta), e miratuar me VKT të AKBN, Nr.745 datë 18.04.2019, me (Nr.6101 prot MIE datë 19/06/2019 dhe nr.1455/3, prot AKBN dt 19.06.2019) është **650 000 lekë.**

8/2. Vlera e garancisë financiare për realizimin e programit të investimit gjatë periudhës së vitit të parë të shtesës së afatit të lejes minerare (si viti me investime më të larta) e miratuar me VKT të AKBN, Nr.745 datë 18.04.2019, me (Nr.6101 prot MIE datë 19/06/2019 dhe nr.1455/3, prot AKBN dt 19.06.2019) është **65 000 lekë.**

9. Vlera totale e garancisë financiare për realizimin e planit të rehabilitimit për 10 vitet e mbetura per periudhën shtese te afatit te lejes minerare do te jetë; si më poshtë vijon;  
Vlera totale për 8.53 ha do të jetë 2 753 058 lekë.  
Pagar për periudhën 2011 – 2019 = 2 395 520 lekë.  
Vlera e mbetur e garancisë së rehabilitimit për 10 vitet e ardhshme = **357 538 lekë.**

10. Vlera vjetore e garancisë financiare për realizimin e planit të rehabilitimit të mjedisit, gjatë periudhës 10 vjecare të shtesës së afatit të lejes minerare e miratuar me VKT të AKBN, Nr.745 datë 18.04.2019, me (Nr.6101 prot MIE datë 19/06/2019 dhe nr.1455/3, prot AKBN dt 19.06.2019) është **35 754 lekë.**

11. Veprimtaria minerare e shfrytëzimit në zonën e lejuar minerare të shfrytëzimit duhet të respektojë këto kondita specifike:

- Në pjesën Veri Perendimore të zonës ndodhen objekte banimi. Në Plan Vendosjen bashkëlidhur akt – Verifikimit të VKT të AKBN, është përcaktuar zona në të cilën nuk duhet të punohet me lëndë plasëse për mbrojtjen e tyre. Në pjesën Veriore ndodhen dhe sipërfaqe të mbjella me ullinj.

a) Te njohë e te zbatojë rregulloren e teknikes se sigurimit per minierat dhe karrierat.

b) Te vleresojë rehabilitimin progresiv dhe perfundimtar te mjedisit dhe te mos shkaktojë demtime te tij.

c) Te kontrollojë vazhdimisht dhe te mirmbaje ne gjendjen teknike shesht e sigurise ne shkalle dhe ti kushtohet vemendje ruajtjes se kendit te projektuar per pjerresime e shpateve te shkalleve, si dhe rritjen e vemendjes ne ndarjen e shkalles në nën shkalle per nje efektivitet e kontroll me te mire te procesit te nxjerrjes.

d) Per kushiet gjeografike specifike ne te cilen ndodhet objekti, subjekti duhet te vleresojë sigurimin e mjeteve mbrojtese individuale per punonjesit, sigurimin e paketes mjekesore te domosdoshme per ndihmen e pare ne raste nevojje si dhe gjate gjithë kohes duhet te mbaje ne gadishmeri makine transporti ne gjendje pune.

12. Data efektive e lejes minerare të shfrytëzimit është data e publikimit në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve, të Qendrës Kombëtare të Biznesit.

13. Përfituesi i kësaj leje duhet të respektojë përmbushjen në afat dhe me korrektësi për



Adresa: Rruga " Abdi Toptani", Nr.1, Tiranë, Faqja web: <http://www.infrastruktura.gov.al>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË  
AGJENCIA KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE  
DREJTORIA MINERARE

Nr. 2203/Prot.Tiranë, më 01/11/2021Lënda: 2

MIRATIMI I PROGRAMIT VJETOR TË PUNËS  
PËR PERIUdhËN 03.07.2021 deri 03.07.2022

"B &amp; B STONE" sh.p.k

Z. Julia BOJAXHIU

Lagjja "Barrikada", Rruga "Ismail Klosi", Godina Nr. 10, ish - Uzina Mekanike, Zona Kadastrale nr. 8501, me nr.pasurie 19/123, Berat.

Grupi i punës i ngritur me Urdhërin nr.8 datë 16.01.2018, të Drejtorit Ekzekutiv të AKBN-s "Për ngritjen e grupit të punës për shqyrtimin e dokumentacionit të planit vjetor të punës nga zotëruesit e lejeve minerare", i ndryshuar, në zbatim të ligjit nr.10304, datë 15/07/2010 "Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë" dhe të VKM nr. 232, datë 23/03/2011 "Për Miratimin e Funksioneve të Strukturave Përgjegjëse në Sektorin Minerar të Republikës së Shqipërisë", pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur nga ana Juaj, vendosi:

Miratimin e Programit Vjetor të Punës, për Lejen Minerare Nr. 1379/1 datë 03.07.2009, Objekti: "Vodicë Bogdani", Roshnik, Bashkia Berat për shfrytëzimin e mineralit Ranor Silicor, për periudhën 03.07.2021 deri më 03.07.2022.

Ju bëjmë me dije, se zbatimi i programit vjetor të punës për periudhën 03.07.2021 deri më 03.07.2022, nga ana e shoqërisë Tuaj, do të jetë objekt i kontrollit të vazhdueshëm nga strukturat tona të specializuara.

Në zbatim të nenit 18 pika 1/ç, 25/ç dhe 27 pika 2/c të ligjit nr.10304, datë 15/07/2010 "Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë", subjekti i licencuar ka detyrimin të paraqesë dokumentacionin për raportimin e aktivitetit të kryer gjatë periudhës 03.07.2021 deri më 03.07.2022, për shqyrtim në AKBN jo më vonë se 30 ditë kalendarike përpara përfundimit të vitit, llogaritur nga data e hyrjes në fuqi e lejes minerare, pra në datën 03.06.2022.

Në rast të mosrespektimit të këtij afati në zbatim të nenit 45, pika 1, shkronja dh, e ligjit nr.10304, datë 15/07/2010 "Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë", shoqëria Juaj do të gjobet me një shumë prej 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë.

Mosrespektimi i këtij afati për herë të dytë, dënohet me dyfishin e gjobës së parashikuar dhe mund të shoqërohet me pezullimin e lejes minerare deri në plotësimin e detyrimit ligjor.

*Duke ju falenderuar për bashkëpunimin!*

DREJTORI EKZEKUTIV

ADRIAN BYZYKU



Adresa: Bulevardi "Bajram Curri", Blloku "Vasil Shanto", Tiranë, Shqipëri, Web [www.akbn.gov.al](http://www.akbn.gov.al)  
Tel. +355 (0) 4 225 7117; Fax +355 (0) 4 225 7382



GREEN-STUDIO

Adresa: Lagja 7 Rr Hajdar Demiri Durres  
Cel +355 69 37 67 595  
E-mail: [green-studio@hotmail.com](mailto:green-studio@hotmail.com)

Green-Studio





detyrat e lëna nga strukturat përgjegjëse mbikëqyrëse e monitoruese të përcaktuara sipas Ligjit Nr.10304, datë 15.07.2010 "Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë" dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij.

14. Çdo njoftim ose komunikim tjetër i kërkuar ose i dhënë në lidhje me këtë leje ka vlerë legale nëse është dorëzuar me shkrim dhe është dërguar me postë ose me fax. pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit ose :

MINISTRIT zonjës

i. me postë: ADRESA Rruga " Abdi Toptani" Nr.1, Tiranë, Shqipëri

ii. me fax.: Nr.....

ZOTËRUESI I LEJES SHFRYTËZIMIT

ZOTËRUESIT TË LEJES SHFRYTËZIMIT **znj. Juliana Bojaxhi**

Shoqërisë: " **B & B STONE** " Sh.p.k ;

me postë : Lagjia " Barrikada", Rruga " Ismail Klosi", Godina nr.10, ish, ish – Uzina Mekanike, zona kadastrale nr.8501, me numër pasurie 19/123, Berat.

ii. me fax; Cel; +355 69 839 4530

MINISTRI I INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

\* Shënim:

Në rastin kur zotëruesi i lejes ndryshon, ose nuk është aksionar i shumicës së zotërimit të aksioneve/ kryesor maxhoritar kalimi i të drejtave të lejes minerare të shfrytëzimit tek zotëruesi i ri i bëhet në përputhje me kërkesat e VKM nr.362, datë 29.04.2011 "Për miratimin e kriterëve dhe rregullave të transferimit, mënyrës së aplikimit për shtyrjen e afateve dhe shndërrimit të lejeve minerare".

Në rastin kur zotëruesi i lejes ndryshon, administratorin e shoqërisë, apo drejtuesin teknik, zotëruesi i lejes së shfrytëzimit duhet të specifikojë emrat, adresat dhe interesin përkatës të personit apo entin përgjegjës për drejtimin e operacioneve në zonën e lejuar duke njoftuar 10 (dhjetë) ditë kalendarike më parë me shkrim Ministrin për realizimin e këtij ndryshimi.

Ky ndryshim duhet të dërgohet jo më vonë se 5 (pesë) ditë kalendarike, në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe Ministri sipas ndryshimeve të reflektuara në Ekstraktin e Rregjistrit Tregtar të Shoqërisë.

Përgjegjësia e personave që zotërojnë lejen e shfrytëzimit është e përbashkët dhe veç e veç përballë shtetit në lidhje me këtë leje shfrytëzimi.

Ky Akt-Miratimi shoqërohet me aktin e verifikimit të AKBN, për lejen minerare të shfrytëzimit Nr.1379, datë 03/07/2009, për vlerësimin për kushtet e lejimit të AKBN, oponentin e projektit të zhvillimit të veprimtarive minerare të shfrytëzimit dhe Vendimin e Këshillit Teknik të AKBN, Nr.745 dt 18.04.2019, me (Nr.6101, prot MIE ,datë 19/06/2019 dhe nr.1455/3, prot AKBN dt 19.06.2019).

MINISTRI

Belinda Balluku


Me Autorizim

ZËVENDËSMINISTRI

Illi Bejtari



Adresa: Rruga " Abdi Toptani", Nr.1, Tiranë, Faqja web: <http://www.infrastruktura.gov.al>



GREEN-STUDIO

Adresa: Lagja 7 Rr Hajdar Demiri Durres  
Cel +355 69 37 67 595  
E-mail: green-studio@hotmail.com

Green-Studio





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË  
 AGJENCIA KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE  
 DREJTORIA MINERARE

Nr. 1455/3 Prot.

Tiranë, më 19/06/2019

Lënda: Dërgohet Vendim i Këshillit Teknik

MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË  
 DREJTORISË SË PROGRAMEVE TË ZHVILLIMIT TË INDUSTRIËS  
 DHE ENERGJISË

Rruga "Abdi Toptani" Nr.1, Tiranë

Bashkëlidhur ju dërgojmë Vendimin e Këshillit Teknik të AKBN-së nr.745, datë 18.04.2019, për aplikimin në QKB, nr. LC-4186-12-2018, datë 14.12.2018, të subjektit "B&B STONE" SH.P.K, për zgjatje afati të lejes minerare të shfrytëzimit nr.1379, datë 23.07.2009, objekti "Vodice Bogdani", Roshnik, qarku Berat.

Ju faleminderit për bashkëpunimin!

DREJTORI EKZEKUTIV

Adrian BYLYKU



Adresa: Bulevardi "Bajram Curri", Blloku "Vasil Shanto", Tiranë, Shqipëri. Web: [www.akbn.gov.al](http://www.akbn.gov.al)  
 Tel. +355 (0) 4 225 7117; Fax +355 (0) 4 225 7382



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
**MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË**  
**AGJENCIA KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE**  
 KËSHILLI TEKNIK

**VENDIM**

Nr. 745, datë 18.04.2019

Për

Shqyrtimin dhe vlerësimin e dokumentacionit me numër aplikimi në QKB me nr. LC-4186-12-2018, datë 14.12.2018, të subjektit "B & B STONE" sh.p.k. për shtyrje afati të lejes minerare të shfrytëzimit nr. 1379, dt.23.07.2009, në objektin e mineralit ranore pllakore "Vodice - Bogdani", Roshnik, qarku Berat, hyre ne AKBN me nr.1455, prot., dt.13.02.2019.

Në zbatim të nenit 16, pikat 1 dhe 2; nenit 23, pika 4; nenit 24, pika 6; nenit 26, pika 6 të ligjit nr.10304, datë 15.07.2010 "Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë", te ndryshuar, pikës 10, të VKM nr.362, datë 29.04.2011 "Për miratimin e kriterëve dhe rregullave të transferimit, mënyrës së aplikimit për shtyrjen e afateve dhe shndërrimit të lejeve minerare" dhe kërkesave të VKM nr.364, datë 04.05.2011 "Për përcaktimin e kriterëve, të vlerës minimale të sipërfaqes së zonës së lejuar minerare dhe të vlerës minimale të investimit e të prodhimit për një leje minerare". Këshilli Teknik i Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN) në mbledhjen e tij të datës 18.04.2019

**A. Pasi u njoh me :**

1. Kërkesën e subjektit "B & B STONE" sh.p.k. për shtyrje afati të lejes minerare të shfrytëzimit nr. 1379, dt.23.07.2009, në objektin e mineralit ranore pllakore "Vodice - Bogdani", Roshnik, qarku Berat.
2. Akt -verifikimin e kryer me 15.04.2019, i cili ne faqen nr.1, pika 1, konstaton se lloji i mineralit nuk eshte ranor pllakor por ranor masiv dhe ne piken 2 , germa i konstaton: "Ne pjesen veri perendimore te zones ndodhen objekte banimi, ne plan vendosjen bashkelidhur eshte percaktuar zona ne te cilen nuk duhet te punohet me lende plasese.Ne pjesen veriore ndodhen dhe siperfaqe te mbjella me ullinj" dhe rekomandon vazhdimin e procedurave per zgjatje afati te kesaj leje.
3. Oponenca teknike hartuar nga Erald Breganaku dhe genc Tomini , *te cilet percaktojne qe lloji i mineralit nuk eshte ranor pllakor por ranor masiv* dhe ne mbeshtetje te konstatimit te akt verifikimit rekomandojne : V.O. Ne pjesen veriore dhe veriperendimore te zones ndodhen toka bujqesore ullishte, subjekti duhet te zbatoje me rigorozitet projektin e paraqitur, shmangien nga tokat bujqesore (ullishte) dhe te zbatohet me rigorozitet rregullorja e sigurimit teknik pasi ndodhen objekte banimi afer lejes minerare, dhe fton keshillin teknik ta miratoje ate.



Adresa: Bulevardi "Bairam Curri", Bllaku "Osp. Shantig", Tërbite, Shqipëri. Web: [www.akbn.gov.al](http://www.akbn.gov.al)

4. Referencen për aktivitetin e subjektit "B & B STONE" sh.p.k., hartuar nga Drejtoria Minerare, mbi aktivitetin e 10 vjeçarit të pare të lejes, e cila kostaton se subjekti i ka plotësuar detyrimet e 10 vjeçarit të pare të lejes dhe se minerali nuk është ranor pllakor, por ranor masiv.
5. Vlerësimin për kushtet e lejimit dhe dokumentet vërtetuese për aplikimin për shtyrje afati të Lejes Minerare të Shfrytëzimit
6. Raportin përfundimtar të veprimtarisë së shfrytëzimit të kryer nga subjekti me punimet e kryera, rezultatet, rezervat e shfrytëzuara, shoqëruar me vizatimet e duhura inxhinierike;
7. Vlerësimin dokumentar dhe në terren të veprimtarisë minerare të shfrytëzimit të përgatitur nga specialistët e grupit të punës të AKBN për punën e realizuar nga subjekti "B & B STONE" sh.p.k. sipas zërave të tyre në zbatim të projektit të zhvillimit të veprimtarive minerare dhe të detyrimeve për shtyrje afati të lejes minerare të shfrytëzimit nr. 1379, dt.23.07.2009, në objektin e mineralit ranore pllakore "Vodice - Bogdani", Roshnik, qarku Berat.
8. Vlerësimin e grupit të mbikqyrjes dhe monitorimit të AKBN mbi dorëzimin e informacioneve për punimet e kryera dhe rezultatet e fituara, në respektimin të kërkesave të urdhrave të nr. 310, datë 13.04.2011 "Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, vjetore, përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e zotëruesve të lejeve minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimore dhe nr. 312, datë 13.04.2011 "Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së informacioneve të detyrueshme që përgatiten nga zotëruesit e lejeve minerare",
9. Vlerësimin e grupit të mbikqyrjes dhe monitorimit të AKBN mbi dorëzimin në afat të garancive financiare për realizimin e programit të investimit dhe realizimin e planit të rehabilitimit;
10. Vlerësimin dokumentar dhe në terren të përgatitur nga specialistet e grupit të punës të AKBN për realizimin e programit investimit të parashikuar dhe miratuar në projektin e zhvillimit të veprimtarive minerare të shfrytëzimit;
11. Vlerësimin dokumentar dhe në terren të përgatitur nga specialistet e grupit të punës të AKBN për realizimin e planit të prodhimit të parashikuar dhe miratuar në projektin e zhvillimit të veprimtarive minerare të shfrytëzimit;
12. Vlerësimin dokumentar dhe në terren të përgatitur nga specialistet e grupit të punës të AKBN për realizimin e planit të rehabilitimit të parashikuar dhe miratuar në projektin e zhvillimit të veprimtarive minerare të shfrytëzimit;
13. Vlerësimin dokumentar dhe në terren të përgatitur nga specialistet e grupit të punës të AKBN për lëvizjen e rezervave dhe gjendjes përfundimtare të tyre të parashikuar dhe miratuar në projektin e zhvillimit të veprimtarive minerare të shfrytëzimit.
14. Vlerësimin e argumenteve të paraqitur në kërkesën për shtyrje në afat të lejes se shfrytëzimit;
15. Vlerësimin mbi autenticitetin e informacionit gjeologo-minerar në përmbajtjen e Raportit përfundimtar të veprimtarisë së shfrytëzimit të kryer nga subjekti;

Adresa: Bulevardi "Bajram Curri", Blloku "Nisli Shadri", Tiranë, Shqipëri. Web: [www.akbn.gov.al](http://www.akbn.gov.al)  
Tel. +355 (0) 4 225 7179. Fax +355 (0) 4 225 7382





16. Vlerësimin e programit të investimit paraqitur në projektin e veprimtarive minerare të shfrytëzimit për periudhën e shtyrjes së afatit;
17. Vlerësimin e programit të shfrytëzimit paraqitur në projektin e veprimtarive minerare të shfrytëzimit për periudhën e shtyrjes së afatit;
18. Vlerësimin e projektit të rehabilitimit të zonës minerare, rrjedhojë e punimeve të shfrytëzimit për periudhën shtesë të lejes minerare: i) projektin e veprimtarive të mbylljes; ii) projektin e menaxhimit të mbetjeve minerare; iii) projektin e rehabilitimit progresiv dhe përfundimtar të zonës minerar;
19. Vlerësimin për vlerën e garancisë financiare për realizimin e programit të investimit për periudhën shtesë të lejes minerare;
20. Vlerësimin për vlerën e garancisë financiare për realizimin e planit të rehabilitimit të zonës minerare për periudhën shtesë të lejes minerare;

**B. Vlerësoi se:**

1. Aplikimi për shtyrje të afatit të lejes minerare shfrytëzimi me numër aplikimi në QKB me nr. LC-4186-12-2018, datë 14.12.2018, të subjektit "B & B STONE" sh.p.k. për shtyrje afati të lejes minerare të shfrytëzimit nr. 1379, dt.23.07.2009, në objektin e mineralit ranore pllakore (i ndryshuar te behet ranor masiv) "Vodice - Bogdani", Roshnik, qarku Berat, plotëson kushtet e lejimit sipas dokumenteve vërtetuese të paraqitura nga subjekti në përputhje me kërkesat ligjore të ligjit nr.10304, datë 15.7.2010 "Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë"; te ndryshuar dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, për të vijuar procedurat e shtyrjes në afat të lejes minerare shfrytëzimi, duke i rekomanduar MIE që në përputhje me kushtet konkrete të V.B. dhe deklaratimet e subjektit në emertimin e llojit të mineralit të shtohet edhe termi " dhe Gelqeror i mermerizuar".
2. Raporti përfundimtar i veprimtarisë së shfrytëzimit të kryer nga subjekti me punimet e kryera, rezultatet e fituara shoqëruar me vizatimet e duhura inxhinierike **është** i plotë;
3. Veprimtaria minerare e shfrytëzimit **është realizuar** në zbatim të projektit të zhvillimit të veprimtarive minerare dhe të detyrimeve të Lejes Minerare të Shfrytëzimit nr. 1379, dt.23.07.2009, në objektin e mineralit ranore pllakore (i ndryshuar te behet ranor masiv) "Vodice - Bogdani", Roshnik, qarku Berat.
4. Informacionet për punimet e kryera dhe rezultatet e fituara, **janë dorëzuar** në respektimin të kërkesave të urdhrave të ministrit nr. 310, datë 13.04.2011 "Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, vjetore, përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e zotëruesve të lejeve minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimore dhe nr. 312, datë 13.04.2011 "Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së informacioneve të detyrueshme që përgatiten nga zotëruesit e lejeve minerare";
5. Garancitë financiare për realizimin e programit të investimit dhe realizimin e planit të rehabilitimit **janë dorëzuar** në respektim të kërkesave të legjisllacionit minerar dhe Vendimit të Këshillit Teknik të Institucionit të AKBN për miratimin e projektit të veprimtarisë minerare të shfrytëzimit dhe/ose kërkim-zbulim-shfrytëzimit;

Adresa: Bulevardi "Bajram Curri", Bltoku "Vasil Shanto", Tiranë, Shqipëri. Web: [www.akbn.gov.al](http://www.akbn.gov.al)  
Tel. +355 (0) 4 225 7117, Fax: +355 (0) 4 225 7382





6. Programi i investimit **është realizuar** në zbatim të projektit të miratuar të zhvillimit të veprimtarive minerare të shfrytëzimit
7. Plani i prodhimit **është realizuar** në zbatim të projektit të miratuar të zhvillimit të veprimtarive minerare të shfrytëzimit,
8. Plani i rehabilitimit **është realizuar** në zbatim të projektit të miratuar të zhvillimit të veprimtarive minerare të shfrytëzimit.
9. Argumentet e paraqitur për shtyrje në afat të lejes së shfrytëzimit **merren në konsiderate** për shtyrje të afatit të lejes minerare,
10. Informacioni gjeologjiko-minerar në përmbajtjen e Raportit përfundimtar të veprimtarisë së shfrytëzimit **është** autentik dhe **është bazuar** në punën e kryer nga subjekti;
11. Programi i investimit paraqitur në projektin e veprimtarive minerare të shfrytëzimit për periudhën shtesë të shtyrjes të afatit **është hartuar** në përputhje me kërkesat e ligjit nr.10304, datë 15.7.2010 "Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë" të ndryshuar dhe akteve nënligjore në zbatim të tij;
12. Programi i shfrytëzimit paraqitur në projektin e veprimtarive minerare të shfrytëzimit për periudhën shtesë të shtyrjes të afatit **është hartuar** në përputhje me kërkesat e ligjit nr.10304, datë 15.7.2010 "Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë" të ndryshuar dhe akteve nënligjore në zbatim të tij;
13. Raporti mbi lëvizjen e rezervave dhe gjendjes përfundimtare të tyre **është në përputhje** me vlerësimin në terren të rezervave minerare dhe rezervave të parashikuara në projektin e zhvillimit veprimtarive minerare të shfrytëzimit;
14. Projekti i rehabilitimit të zonës minerare të shfrytëzimit me nr. LC-4186-12-2018, datë 14.12.2018, të subjektit "B & B STONE" sh.p.k. për shtyrje afati të lejes minerare të shfrytëzimit nr. 1379, dt.23.07.2009, në objektin e mineralit ranore pllakore (i ndryshuar të behet ranor masiv) "Vodice - Bogdani", Roshnik, qarku Berat, për periudhën shtesë të shtyrjes të afatit (pjesë e projektit të zhvillimit të veprimtarive minerare të shfrytëzimit, **është hartuar** në përputhje me kërkesat e legjislacionit minerar dhe atij mjedisor,
15. Projekti i veprimtarisë minerare të shfrytëzimit **ka** përcaktuar drejtë, vlerën e garancisë financiare për realizimin e planit të investimit,
16. Projekti i veprimtarisë minerare të shfrytëzimit **ka** përcaktuar drejtë, vlerën e garancisë financiare për realizimin e planit të rehabilitimit,

Në vlerësim të sa me sipër, Këshilli Teknik i Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore

**V E N D O S I:**

1. **Të miratojë** shtyrjen në afat për Lejen Minerare Shfrytëzimi nr. 1379, dt.23.07.2009, në objektin e mineralit ranore pllakore "Vodice - Bogdani", Roshnik, qarku Berat, me koordinatat e paraqitur në tabelen e mëposhteme, me rekomandimet e akt verifikimit sipas germes A, pikës 2 dhe oponentes sipas germes A, pikës 3 të këtij vendimi dhe duke i rekomanduar MIE, sipas konstatimit të akt-verifikimit oponentes dhe sektorit të materialeve të ndertimit të Drejtorise Minerare AKBN, **ndryshimin e emertimit të mineralit nga ranore pllakore në ranore masiv.**
2. **Të miratojë** projektin e zhvillimit të veprimtarive minerare të shfrytëzimit brenda afatit të shtyrjes së lejes minerare prej 10 vjetësh, për sipërfaqen e zonës së lejuar të lejes minerare prej 0.0.105 km<sup>2</sup> sipas koordinatave të dhëna si më poshtë.

Adresa: Bulevardi "Bajram Curri", Blloku "Vasil Shanta", Tiranë, Shqipëri. Web: [www.akbn.gov.al](http://www.akbn.gov.al)  
Tel. +355 (0) 4 225 7112 - Fax: +355 (0) 4 225 7382



3. Këmbinatat në plan të zonës së lejuar minerare për zhvillimin e veprimtarisë së shfrytëzimit për periudhën (10) vjeçare të shtyrjes së afatit të lejes janë:

Tabela Nr.1

Nr	X	Y
1	45 07 172	44 20 380
2	45 07 369	44 20 510
3	45 07 770	44 20 510
4	45 07 402	44 20 028
5	45 07 520	44 20 002
6	45 07 593	44 20 262
7	45 07 295	44 20 280
8	45 07 178	44 20 253
<b>S=0.01669 km<sup>2</sup></b>		

**Koordinatat në plan të zonës së rrezikut minerar për lejen minerare të shfrytëzimit Nuk ka.**

1. Të miratojë këto kondita specifike për zhvillimin e veprimtarisë minerare të shfrytëzimit si detyruese për subjektin aplikues në rast të përfitimit të shtyrjes në afat të lejes minerare të shfrytëzimit:
  - a. Të njohë e zbatojë rregulloren e teknikes së sigurimit për minierat dhe karrierat.
  - b. Të kontrollojë vazhdimisht e të mirmbajë në gjendjen teknike shesht e sigurisë në shkallë dhe të kushtohet vemendje ruajtjes të këndit të projektuar për pjerresinë e shpateve të shkalleve, si dhe rritjen e vëmendjes në ndarjen e shkallës në nënshkallë për një efektivitet e kontroll më të mirë të procesit të nxjerrjes.
  - c. Për kushtet gjeografike specifike në të cilën ndodhet objekti, subjekti duhet të vlerësojë sigurimin e mjeteve mbrojtëse individuale për punonjësit, sigurimin e paketës mjekësore të domosdoshme për ndihmën e parë në raste nevojë si dhe gjatë gjithë kohës duhet të mbajë në gatishmëri makine transporti në gjendje pune
2. Mbështetur në projektin e veprimtarisë të shfrytëzimit dhe fazave të zbatimit të tij gjatë periudhës së shtesës së afatit të lejes minerare, shpenzimet për realizimin e programit të investimit sipas viteve janë:

Periudhat e punës sipas viteve të punës	Aktivitetet	Shpenzimet për programin e investimit
Periudha, Viti i parë, max	Investime pjese ndërrimi për makineri e pajisje teknologjike, infrastrukturë në rrugë.	650 000 leke
<b>Totali</b>	Investime makineri e pajisje teknologjike, infrastrukturë në rrugë.	<b>1 150 000 leke</b>

3. Veprimtaria minerare e shfrytëzimit gjatë periudhës së shtesës së afatit të lejes në programin e investimit sipas projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të shfrytëzimit do të përmbajë këto operacione: Investime makineri e pajisje teknologjike, infrastrukturë në rrugë me një vlerë totale prej **1 150 000 leke** investimesh të reja.
4. Veprimtaria minerare e shfrytëzimit do të realizohet për shfrytëzimin e mineralit nga **silicor pllakor, të behet silicor masiv.**
5. Afati shtesë i lejes minerare të shfrytëzimit është **10 Vjet.**
6. Sasitë e rezervave të mbetura në vendburim sipas llojit të mineralit janë:

Lloji i Mineralit	Rezerva gjeologjike (sasi, cilësi)	Rezerva të nxjerrshme (sasi, cilësi)
silicor masiv	392 600 m <sup>3</sup>	298 350 m <sup>3</sup>

Adresa: Bulevardi "Bajram Curri", Blloku "Vasil Shanto", Tiranë, Shqipëri. Web: [www.akhn.gov.al](http://www.akhn.gov.al)  
 Tel. +355 (0) 4 225 7117. Fax +355 (0) 4 225 7382



**GREEN-STUDIO**

Adresa: Lagja 7 Rr. Hajdar Demiri Durrës  
 Cel +355 69 37 67 595  
 E-mail: [green-studio@hotmail.com](mailto:green-studio@hotmail.com)  
 Green-Studio



7. Veprimtaria minerare e shfrytëzimit gjatë gjithë periudhës së shtesës së afatit të lejes minerare sipas projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare do të realizojë:

Prëdhim minerali në total (ton)	52 500 m3
Prëdhim minerali në vit (ton) me cilësi (%)	6000 m3/vit

8. Veprimtaria minerare për rehabilitimin e zonës së lejuar minerare të shfrytëzimit gjatë periudhës së shtesës së afatit të lejes minerare sipas projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të shfrytëzimit do të përmbajë këto operacione punë 1. Sisteme i sheshit të depozitimit, 2. Drejtimi i ujrave sipërfaqësore. 3. Mbyllja e punimeve ku përfundon aktiviteti minerar, 4. Depozitimi, sistemit dhe moniterimi i sterileve në zbatim të projektit të miratuar. 5. Gjelberim e pyllëzimi për të rritur sipëfaqet e gjelberuara.
9. Fuqia punëtore për realizimin e projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të shfrytëzimit gjatë periudhës së shtesës së afatit të lejes minerare do të jetë **10(dhjetë) punonjës**.
10. Vlera totale financiare për realizimin e programit të investimit gjatë periudhës së shtesës së afatit të lejes minerare e miratuar me këtë vendim është **1 150 000 leke**.
11. Vlera vjetore financiare për realizimin e programit të investimit gjatë periudhës së shtesës së afatit të lejes minerare për vitin e parë max.e miratuar me këtë vendim është **650 000 leke**.
12. Vlera financiare e garancise për realizimin e programit të investimit gjatë periudhës së vitit të parë, max, të shtesës së afatit të lejes minerare e miratuar me këtë vendim është **65 000 leke**.
13. Vlera totale financiare për realizimin e planit të rehabilitimit të mbetura për periudhën shtesë të afatit të lejes minerare e miratuar me këtë vendim përcaktohet si me poshtë:

Vlera totale për 8.53 ha do të jetë = 2 753 058 leke,

- Pagar për periudhën 2011-2019 = 2 395 520 leke.
- Vlera e mbetur e garancise së rehabilitimit për 10 vitet e ardhshme 357 538 leke
- Vlera vjetore e garancise financiare për realizimin e planit të rehabilitimit gjatë periudhës 10 vjet së shtesës së afatit të lejes minerare e miratuar me këtë vendim, do të jetë 35 754 leke/ vit.

Vendimi i Këshillit Teknik të AKBN nr. 745, datë 18.04.2019, Vlerësimi për kushtet e lejimit, oponenca e projektit të zhvillimit të veprimtarive minerare të shfrytëzimit së bashku me akt verifikimin me nr. LC-4186-12-2018, datë 14.12.2018, të subjektit "B & B STONE" sh.p.k. për shtyrje afati të lejes minerare të shfrytëzimit nr. 1379, dt.23.07.2009, në objektin e mineralit ranore pllakore (ranor masiv) "Vodice - Bogdani", Roshnik, qarqku Berat, me rekomandimet e akt verifikimit sipas germes A, pikes 2 dhe oponences sipas germes A, pikes 3 të këtij vendimi dhe duke i rekomanduar MIE, sipas konstatimit të akt-verifikimit oponences dhe relacionit të sektorit të materialeve të ndërtimit të Drejtorise Minerare, AKBN, ndryshimin e emertimit të mineralit nga ranore pllakore në ranore masiv, për një periudhë 10 (dhjetë) vjeçare, i dërgohet Ministrisë së Infrastruktures dhe Energjisë më datë ....., për procedurat e mëtejshme të vlerësimit të aplikimit për shtyrje të afatit të lejes minerare.

Sekretari i Këshillit Teknik

Lame Stoja

Drejtori Ekzekutiv i AKBN

Adrian BYLYKU

Adresa: Bulevardi "Bajram Curri", Blloku "Fasil Shauto", Tjërme, Shqipëri. Web: [www.akbn.gov.al](http://www.akbn.gov.al)  
Tel. +355 (0) 4 225 7182 Fax: +355 (0) 4 225 7382



GREEN-STUDIO

Adresa: Lagja 7 Rr. Hajdar Demiri Durrës  
Cel +355 69 37 67 595  
E-mail: [green-studio@hotmail.com](mailto:green-studio@hotmail.com)

Green-Studio



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË  
 AGJENCIA KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE  
 DREJTORIA MINERARE  
 SEKTORI I AKT - VERIFIKIMIT DHE TRAJTIMIT TE ANKESAVE

AKT VERIFIKIMI

Për shtyrje të afatit, të lejes minerare të shfrytëzimit, Nr. 1379 datë 23.07.2009, të mineralit Ranor Pllakor,(masiv) që i përket grupit të mineraleve ndertimore.

Datë 15.04.2019

Për objektin: "Vodice-Bogdani-Roshnik,Bashkia Berat,Qarku Berat përfshirë në VKM Nr. 362 dt. 29.04.2011 "Për miratimin e kriterëve dhe rregullave të transferimit, mënyrës së aplikimit për shtyrjen e afateve dhe shndërrimit të lejeve minerare", pika 10.

1. Shoqëria "B&B STONE" sh.p.k, me përfaqësues ligjor Znj. Julia Bojaxhiu, me adresë: ,Ish Uzina Mekanike,Berat, mobil: 06..... ka depozituar kërkesën, pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB), për Shtyrje Afati, me LC-4186-12-2018, më datën 14.12.2018, për kryerjen e Aktit të Verifikimit nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, për lejen minerare, që përfshin objektin: **Vodice-Bogdani-Roshnik,Bashkia Berat,Qarku Berat**, për shtyrjen e afatit të lejes minerare të shfrytëzimit Nr. 1379 datë 23.07.2009, për mineralin Ranor pllakor,(*Nga vezhgimi ne terren verhet se minerali eshte ranor masiv*) i cili bazuar në Ligjin Nr.10 304, datë 15/07/2010 "Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, i përket grupit të mineraleve ndertimore.

2. Nga vlerësimi i materialeve dokumentare, verifikimit në database dhe verifikimit në terren i objektit nga grupi i specialistëve të AKBN-së, përbërë nga Inxhinier Miniere Bajram Kullaj, Inxhinier Miniere Albert Brojka, Ing Markshajder Ilir Hasani rezulton se:

a) Zona e kërkuar për zhvillimin e aktivitetit të shfrytëzimit, përfshin konturet e lejes minerare ekzistuese me Nr.1379 dhënë më datë 23.07.2009, për objektin " **Vodice-Bogdani-Roshnik,Bashkia Berat,Qarku Berat**, i cili bën pjesë në hartën topografike në shkallën 1: 25 000, me nomenklature K-34-113-C-c.

b) Koordinata e zonës se kërkuar sipas database të Gis në AKBN-ë janë si në tabelën mëposhtme:

Tabela Nr.1

Nr	X	Y
1	4507172	4420380
2	4507369	4420510
3	4507770	4420510
4	4507402	4420028
5	4507520	4420002
6	4507593	4420262
7	4507295	4420280
8	4507178	4420253
S=0.01669 km2		

Adresa: Bulevardi " Bajram Curri", Rr. "Kullaku", "Kastil Shanto", Tiranë, Shqipëri. Web: [www.akbn.gov.al](http://www.akbn.gov.al)  
 Tel. + 355 (0) 4 225 7171 Fax + 355 (0) 4 225 7382

*(Handwritten signatures and a circular official stamp with the word "SEKRET")*



Adresa:Lagja 7 Rr Hajdar Demiri Durres  
 Cel +355 69 37 67 595  
 E-mail:[green-studio@hotmail.com](mailto:green-studio@hotmail.com)  
 Green-Studio





- c) Ato janë në përputhje me kërkesën e subjektit.
- d) Sipërfaqja e zonës së kërkuar nuk është mbuluar nga një akt tjetër verifikimi për leje minerare.
- e) Sipërfaqja e zonës së kërkuar ka qënë e licencuar më parë për aktivitetin e shfrytëzimit të mineralit të Ranor Pllakor (Masiv) për një periudhe 10 vjeçare. (Leja Minerare Nr. 1379 datë 23.07.2009 për të cilën kërkohet shtyrja e afatit).
- f) Sipërfaqja e zonës së kërkuar nuk mbivendoset me zonë të licencuar më parë dhe ku lejet minerare janë aktive.
- g) Zona e kërkuar ka lidhje me infrastrukturën rrugore.(ne pjesen jugore te zones kalon rruga auto per fshatin Bogdan)
- h) Zona e kërkuar ka lidhje me infrastrukturën elektrike, telefonike dhe elemente të tjerë.
- i) Në afërsi të zonës së kërkuar, që parashikohet ti nënshtrohet shfrytëzimit, ndodhen ndërtesa banimi (Ne pjesen Veri Perendimore te zones ndodhen objekte banimi.Ne Plan Vendosjen bashkelidhur eshte percaktuar zona ne te cilen nuk duhet te punohet me lende plasese per mbrojtjen e tyre.Ne pjesen Veriore ndodhen dhe siperfaqe te mbjella me ullinj)
- j) Nga vlerësimi i veprimtarise minerare të kryer në këtë zonë për periudhën 10 vjeçare (2009-2019) rezulton se: Subjekti ka kryer veprimtarine minerare brënda kontureve të lejes minerare.
- l) Brënda zonës së kërkuar, nuk ka monumente të karakterit të ngjashëm, historike, të trashëgimisë kulturore, gjeomonumente, të arkeologjisë apo të tjera të cilat mund të dëmtohen nga ushtrimi i aktivitetit minerar.

**3. Akti i verifikimit shoqërohet me :**

- 1.Hartën topografike në shkallë 1:25000, me nomenklature K-34-113-C-c, me ngjyra, me konfigurimin e sipërfaqes, tabelën e koordinatave shtetërore në plan të pikave kufizuese si dhe sipërfaqen
2. Planimetrinë e vendosjes në shkallë 1:10 000 të subjekteve të licencuara me parë, ose që kanë aplikuar për akt verifikimi përreth zonës se kërkuar për akt verifikim.


**4. Për sa më sipër:**

Subjekti “B&B STONE” sh.p.k., mund të vazhdoje procedurat e mëtejshme, për shtyrjen e afatit të Lejes Minerare të Shfrytëzimit Nr. 1379 datë 23.07.2009, në përputhje me Ligjin Nr.10304, datë 15/07/2010, "Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, dhe kërkesat e këtij vendimi.


Verifikimi u krye nga 3 (tre) specialiste të Sektorit përkatës:

Ing Markshejder	Ing Miniere	Ing Miniere
Ilir Hasani	Albert Brojka	Bajram Kullaj
<b>Drejtori Ekzekutiv</b>	<b>Sekretari i Këshillit Teknik</b>	
Adrian BYLYKU	Lame STOJA	


Adresa: Bulevardi "Bajram Curri" "Bllodra" Vasil Shkurti", Tiranë, Shqipëri. Web: [www.akhn.gov.al](http://www.akhn.gov.al)  
 Tel. +355 (0)4 225 7117; Fax: +355 (0) 4 225 7382



Adresa: Lagja 7 Rr Hajdar Demiri Durres  
 Cel +355 69 37 67 595  
 E-mail: green-studio@hotmail.com







## OPONENCË

Mbi

Për shqyrtimin dhe vlerësimin e projektit të zhvillimit të aktiviteve minerare të shfrytëzimit, programit të investimeve për shfrytëzimin, projektit të rehabilitimit të zonës minerare dhe përcaktimeve për vlerat e garancive financiare për realizimin e programit të investimit dhe realizimin e planit të rehabilitimit të zonës minerare.

Për aplikimin në OKB për shtyrje të afatit 10 vjeçar të lejës minerare të shfrytëzimit

*Nr. 1379 date 03.07.2009.*

Në zbatim të nenit 43 pika 2 gërma "e" të Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 "Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë", pikave 4 dhe 10, germa "B<sub>1</sub>" të VKM nr. 942, datë 17.11.2010 "Për miratimin e procedurave dhe dokumentacionit për shtyrje të afatit 10 vjeçar të lejës minerare shfrytëzimit dhe kërkesave të VKM nr. 362, datë 04.05.2011 "Për përcaktimin e kriterëve, të vlerës minimale të sipërfaqes së zonës së lejuar minerare dhe vlerës minimale të investimit e të prodhimit për një leje minerare", **bejme oponencën teknike të:**

*"Studimit Tekniko-Ekonomik, Projektit të Shfrytëzimit, Planit Përfundimtar të Mbylljes dhe Rehabilitimit të Mjedisit, pas mbarimit të shfrytëzimit, në objektin e Ranorit Silicor (Masiv) "Vodice-Bogdan-Berat", Bashkia Berat, Qarku Berat, për subjektin "B & B STONE", sh.p.k, zotëruar në lejës minerare të shfrytëzimit Nr. 1379 datë 03.07.2009.*

*Material i përgatitur për shtyrje të afatit 10 vjeçar të lejës minerare të shfrytëzimit Nr. 1379 datë 03.07.2009.*

Porositës: *Subjekti: "B & B STONE", Sh.p.k*

Përfaqësuese Ligjore *Z. Julia Bojaxhiu*

Përgatiti studimin: *"H&M MINING", Sh.p.k*

*Inxh. Gjeolog Thanas LLAHANA*

*Inxh. Miniere Adhurim ÇAUSH*

*Inxh Topograf Lavderim SARAÇI*

*Ekonomist Shkelqim MERDANI*

Qellimi i projektit është: *"Studimi Tekniko-Ekonomik, Projekti i Shfrytëzimit, Planit Përfundimtar i Mbylljes dhe Rehabilitimit Mjedisor, pas mbarimit të shfrytëzimit, në objektin të Ranorit Silicor (Masiv) në objektin "Vodice-Bogdan-Berat", Bashkia Berat, Qarku Berat nga subjekti "B & B STONE", sh.p.k, që ka aplikuar për shtyrjen e afatit 10 vjeçar të lejes minerare në QKB.*

Projekti i paraqitur është i ndërtuar nënkapituj të veçantë:

Të dhëna të përgjithshme, baza ligjore mbi të cilat është hartuar projekti, pjesa gjeologjike, pjesa minerare, investimet e planifikuara, pjesa financiare, sigurimi teknik dhe mbrojtja në punë si dhe ruajtja e rehabilitimi i mjedisit mbas mbarimit të shfrytëzimit

Zona e lejes së shfrytëzimit bën pjesë në hartën me shkallën Sh: 1 : 25 000, në plashetën me nomenklaturë K-34-113-C-c (Karkanjozi).



1



Sipërfaqja e objektit kufizohet nga 4 pika me koordinatat e mëposhtëme:  
 Koordinatat e zonës së lejes minerare të shfrytëzimit

Nr. pikës	Koordinatat e pikave	
	Y	X
1	4507172	4420380
2	4507369	4420510
3	4507770	4420510
4	4507402	4420028
5	4507520	4420002
6	4507593	4420262
7	4507295	4420280
8	4507178	4420253
Sipërfaqja = 0.0167 km <sup>2</sup>		

Pjesa grafike e projektit përbëhet nga vizatime përkatëse, planimetri dhe profile sipas listës në hyrje të studimit.

Në "Studimin e paraqitur, trajtohen problemet:

- Konsiderata të përgjithshme
- Vëndndodhja e objektit.
- Popullsia, klima infrastruktura ekzistuese
- Hidrogeologjia dhe hidrografia e rajonit në përgjithësi dhe objektit në veçanti
- Ndërtimi gjeologjik i rajonit në përgjithësi dhe objektit në veçanti
- Vetitë fizikiko-mekanike dhe kimike të mineralit të Ranor Pllakor.
- Sasia e e rezervave gjeologjike dhe llogaritja e rezervave minerare dhe sterileve

Rezervat që do të shfrytëzohen gjatë 10 vjecarit të dytë të lejes minerare janë:


- Rezerva Gjeologjike:  $Q_{gj} = 392\ 600\ m^3$ .
- Rezerva të shfrytëzueshme:  $V_{shf} = 298\ 350\ m^3$ .
- Prodhimi vjetor:  $V_{vjet.} = 5000-6000\ m^3/vit.$
- Prodhimi gjithsej:  $\Sigma Q = 52500\ total\ blloqe.$

Pjesa minerare e studimit trajton :

- Të përgjithshme
- Zgjedhja e mënyrës së shfrytëzimit me punime sipërfaqesore ose nëntokesore.
- Kapaciteti nxjerrës i minierës.
- Variantet e hapjes së vendburimit, argumentimi dhe zgjedhja e mënyrës së hapjes së vendburimit.
- Elementët e sistemit të shfrytëzimit dhe treguesit tekniko-ekonomike të tij.
- Organizimi i punës dhe planifikimi i investimeve.
- Masat e sigurimit teknik dhe pasojat e ndikimit në mjedis.




2



GREEN-STUDIO

Adresa: Lagja 7 Rr. Hajdar Demiri Durrës  
 Cel +355 69 37 67 595  
 E-mail: green-studio@hotmail.com

 Green-Studio

**Në pjesën ndërtimore dhe ekonomike të studimit janë trajtuar:**

1. Vlera totale për realizimin e programit të investimit është ( 55 700 000 ) lekë.
2. Vlera e investimeve të mbartura: ( 54 550 000 ) lekë.
3. Vlera e investimeve të reja: ( 1 150 000 ) lekë.
4. Vlera e investimit maksimal është për vitin e parë: (650 000 ) lekë.
5. Vlera e garancise për realizimin e investimeve për vitin e parë: (65 000) lekë.
6. Subjekti deri në fund të 10 vjeçarit të dytë parashikon të prekë sipërfaqe të shfrytëzuar 8.53 ha (8.53 ha \* 322750 lekë/ha = 2 753 058 lekë).
7. Paguar për 10 vjeçarin e parë: (2 395 520) lekë.
8. Vlera totale e garancisë financiare për realizimin e planit të rehabilitimit është (357 538) lekë.
9. Vlera vjetore e garancisë financiare për realizimin e planit të rehabilitimit është (35 800) lekë.

Sipërfaqja totale që do të preket nga shfrytëzimi deri në mbarimin e afatit të lejes minerare do të jetë 8.53 ha.

**Në pjesën ndërtimore dhe ekonmike të studimit janë trajtuar:**

- Gjëndja e objektit mbas shfrytëzimit
- Punimet e mbylljes, trajtimit të sterileve dhe rehabilitimit të zonës.
- Preventivi i shpenzimeve dhe llogaritja e garancisë për mbyllje dhe rehabilitim të pjesës të shfrytëzuar me qiell të hapur, me vlerat përkatëse monetare të shprehura më sipër.
- Ndikimi i shfrytëzimit në ambientin rrethues.
- Masat e sigurimit teknik gjatë kryerjes së punimeve të mbylljes.

Duke parë projektin në terësi, çfarë paraqet dhe çfarë duhet të paraqetj konkludojmë që:

1. Nga Akt-verifikimi i kryer në objekt nga sektori përkatës në AKBN rezulton se: Në pjesën veriore perëndimore të zonës ndodhen objekte banimi. Në planVendosjen bashkëlidhur është përcaktuar zona në të cilën nuk duhet të punohet me lëndë plasëse për mbrojtjen e tyre. Në pjesën Veriore ndodhen dhe sipërfaqe të mbjella me ullinj.

V.O. Në pjesën veriore dhe veri-perëndimore të lejes ndodhen toka bujqësore ullishte subjekti duhet të zbatojë me rigorozitet projektin e paraqitur, shmangien nga tokat bujqësore (ullishte) dhe të zbatohet me rigorozitet rregullorja e sigurimit teknik pasi ndodhen objekte banimi afër lejes minerare.

**Në pjesën grafike të studimit janë paraqitur vizatimet si më poshtë:**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Harta topografike e lejes minerare:              | Sh: 1 : 25 000 |
| 2. Harta gjeologo – topografike e objektit minerar: | Sh: 1 : 1 000  |
| 3. Profilet gjeologo – topografike:                 | Sh: 1 : 1 000  |



3

*[Handwritten signatures]*

- |   |               |
|---|---------------|
| 4. Planimetria e karrierës në gjëndjen përfundimtare:         | Sh: 1 : 1 000 |
| 5. Profilët me shkallët e karrierës në gjëndjen përfundimtare | Sh: 1 : 1 000 |
| 6. Skemat e prerjes së blloqeve:                              | Sh: 1 : 1 000 |


Përfundimisht, duke e parë në terrësinë e vet projektin lidhur me kërkesat që duhet të trajtojnë dhe ato çka ka paraqitur do të ftonin Këshillin Teknik ta miratojnë atë si projekt.

Tiranë, më datë: 25.03.2019

OPONENTËT

Ing. Erald BREGANAKU 

Ing. Genci TOMINI 

Ing. Henri ÇAUSHI 



4

*Raporti u përgatit nga:*


**Green-Studio (Liçenca Nr. LN-9472-04-2015)**

Çertifikat lëshuar nga MMPAU, Nr 361, Nr prot 4935, datë, 22.06.2017

**Ing Ervis MALAJ**







REPUBLIKA E SHQIPERISE  
**MINISTRIA E MJEDISIT**

Nr. 4935 Prot.

Tiranë, më 22.06 2017

Nr. identifikues 361

## ÇERTIFIKATË

Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 122, datë 17.02.2011 Për një ndryshim në Vendimin Nr. 1124, datë 30.7.2008, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e rregullave, të procedurave dhe kritereve për pajisjen me certifikatën e specialistit, për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor":

**Z. ERVIS MALAJ**

Çertifikohet për hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, për të kryer auditimin mjedisor, për hartimin e ekspertizave për probleme mjedisore dhe thirrjen si ekspert për të vlerësuar një raport të vlerësimit të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një auditimi.

**MINISTRI**

**Lefter KOKA**



# LICENCË



LN-9472-04-2015

NU/S/NIPT: L51607502C

Subjekti: Evis Malaj

Adresa: Durres, DURRES, Durres, DURRES, Lagjia 7, rruga Hajdar Demiri, pallat 8-katesh, zona kadastrale 8512, nr pasurise 5/192, kati I pare.

Kodi: III.2.A (1+2)

Kod tjetër:

Data e lëshimit: 12/02/2016

Afati i vlefshmërisë: Pa afat

Kategoria

Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis

Nënkategoria

Veprimtarisë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis

Veprimtari specifike

1. Ndikim në mjedis
2. Auditim mjedisor

Adresa Durres, Durres, Durres, DURRES, Lagjia 7, rruga Hajdar Demiri, pallat 8-katesh, zona kadastrale 8512, nr pasurise 5/192, kati I pare.

Kohëzgjatja (vjetër)

Data e lëshimit: 12/02/2016

Kategoria

Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis

Emërtimi përshkrues i veprimtarisë

Vlerësim i ndikimit në mjedis dhe auditim mjedisor

Kufizime specifike

Licenca ushtrohet sipas kufizimeve në legjislacionin në fuqi

Detyrime specifike

Licenca ushtrohet sipas detyrimeve në legjislacionin në fuqi

Vendi i kryerjes së veprimtarisë

Në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë


Nënshtkrimi i sportelit:

Stullit TRASHK



GREEN-STUDIO

Adresa: Lagjia 7 Rr Hajdar Demiri Durres  
 Cel +355 69 37 67 595  
 E-mail: green-studio@hotmail.com

 Green-Studio